



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 1 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
TN	TERMINAR NORTE					
1	ACABADOS					
1.1	Demolición de Muro de Tablarroca de 12 cms de espesor. Incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y retiro del material sobrante fuera de la obra, a lugar indicado por el supervisor.	M2	10.43	\$ 43.48	CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.	\$ 453.50
1.2	Muro de tablarroca de 12 cms. de espesor, dos caras a base de postes metálicos de 92 mm de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablarroca de 13 mm de espesor en ambas caras, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	89.74	\$ 346.67	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.	\$ 31,110.17
1.3	Muro de tablarroca de 12 cms. de espesor, dos caras una cara con tablarroca normal y la otra cara contra humedad, a base de postes metálicos de 92 mm de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablarroca de 13 mm de espesor en ambas caras, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	23.74	\$ 387.60	TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.	\$ 9,201.62
1.4	Muro de tablarroca de 12 cms. de espesor, ambas caras contra humedad, a base de postes metálicos de 92 mm de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablarroca de 13 mm de espesor en ambas caras, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	5.28	\$ 428.50	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 M.N.	\$ 2,262.48
1.5	Muro de tablarroca de 36 cms. de espesor, dos caras a base de postes metálicos de 92 mm de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablarroca de 13 mm de espesor en ambas caras, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.18	\$ 701.87	SETECIENTOS UN PESOS 87/100 M.N.	\$ 7,145.04
1.6	Suministro y colocación de Plafón cerrado a base de panel de Durock de 1/2" de espesor y canal listón calibre 26, con suspensión oculta. Incluye cortes para colocación de luminarias, juntas de dilatación, junta constructiva en uniones a cuerpos estructurales, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. Por Unidad de Obra Terminada.	M2	12.89	\$ 540.45	QUINIENTOS CUARENTA PESOS 45/100 M.N.	\$ 6,966.40
1.7	Suministro y colocación de Plafón cerrado a base de panel de yeso contra humedad de 1/2" y canal listón calibre 26, con suspensión oculta. Incluye cortes para colocación de luminarias, juntas de dilatación, junta constructiva en uniones a cuerpos estructurales, mano de obra, materiales y todo lo necesario para su correcta instalación. Por Unidad de Obra Terminada.	M2	11.37	\$ 270.31	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 31/100 M.N.	\$ 3,073.42

TOTAL DE HOJA: \$ 60,212.63
TOTAL ACUMULADO: \$ 60,212.63



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 2 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
1.8	Pintura Vinilica en Muros de Tablarroca, color por definir, Marca Osel Oro o similar. Incluye una aplicación de sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	M2	342.05	\$	52.33	CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 17,899.48
1.9	Pintura Vinilica en Plafón, color por definir, Marca Osel Oro o similar. Incluye una aplicación de sellador vinilico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	M2	12.89	\$	52.33	CINCUENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 674.53
1.10	Tapa en muro de tablarroca de 12cms, incluye: dos esquineros metálicos, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	81.51	\$	97.45	NOVENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N.	\$ 7,943.15
1.11	Tapa en muro de tablarroca de 36cms, incluye: dos esquineros metálicos, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	8.23	\$	157.08	CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.	\$ 1,292.77
1.12	Zoclo vinilico marca Vinimex de 10 cm de espesor. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	160.00	\$	60.92	SESENTA PESOS 92/100 M.N.	\$ 9,747.20
Total de ACABADOS							\$ 97,769.76
** NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **							
2	CANCELERIA DE ALUMINIO						
2.1	Suministro y colocación de Cancel de 4.93 x 2.40 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye puerta del mismo material de 0.90 x 2.10 mts., materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$	18,330.01	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 18,330.01
2.2	Suministro y colocación de Cancel de 19.27 x 2.40 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye puerta doble del mismo material de 2.00 x 2.10 mts., materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$	68,898.70	SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	\$ 68,898.70
2.3	Suministro y colocación de Cancel de 4.63 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$	8,955.21	OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.	\$ 8,955.21
2.4	Suministro y colocación de Cancel de 4.31 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$	8,336.28	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	\$ 8,336.28

TOTAL DE HOJA : \$ 142,077.33
TOTAL ACUMULADO : \$ 202,289.96

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA.
ADMINISTRADOR UNICO.



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 3 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
2.5	Suministro y colocación de Cancel de 5.56 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 10,753.87	DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.	\$ 10,753.87
2.6	Suministro y colocación de Cancel C-04 de 2.80 x 2.40 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye puerta del mismo material de 0.90 x 2.10 mts., materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 11,782.03	ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N.	\$ 11,782.03
2.7	Suministro y colocación de Cancel C-18 de 19.27 x 2.40 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye dos puerta doble del mismo material de 2.00 x 2.10 mts., materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 78,558.05	SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.	\$ 78,558.05
2.8	Suministro y colocación de Cancel C-19 de 4.93 x 2.40 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye puerta del mismo material de 0.90 x 2.10 mts., materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 18,330.01	DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 18,330.01
2.9	Suministro y colocación de Cancel C-14 de 4.74 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	2.00	\$ 8,955.21	OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N.	\$ 17,910.42
2.10	Suministro y colocación de Cancel C-15 de 3.97 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	2.00	\$ 8,336.28	OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	\$ 16,672.56
2.11	Suministro y colocación de Cancel C-16 de 5.45 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 10,986.07	DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N.	\$ 10,986.07
2.12	Suministro y colocación de Cancel C-20 de 5.77 x 1.51 mts., con perfil de Aluminio Anodizado Natural de 2" con cristal claro de 6 mm., con modulación de acuerdo a plano. Incluye materiales, mano de obra, elementos de fijación al piso y muro, herramienta, equipo, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación	Pza.	1.00	\$ 11,160.14	ONCE MIL CIENTO SESENTA PESOS 14/100 M.N.	\$ 11,160.14
Total de CANCELERIA DE ALUMINIO						\$ 280,673.35
** DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **						
3	PUERTAS Y MUEBLE DE CARPINTERIA					
3.1	Suministro y colocación de puerta de tambor, para vano de 0.73 mts. x 2.10 mts. a base de madera de pino y triplay de pino de 6mm de espesor, acabado con pintura del mismo color	Pza.	1.00	\$ 6,522.30	SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 30/100 M.N.	\$ 6,522.30

TOTAL DE HOJA : \$ 182,675.45
TOTAL ACUMULADO : \$ 384,965.41



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 4 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
	al muro donde se coloque, jambas y cabezal de madera de pino de 4" acabado con mancha color Bright Chery y barniz natural Marca Sherwin Whilliams o similar. Incluye 3 bisagras de 3" A30 serie 000 Marca Phillips o similar, cerradura de intercomunicación Modelo A52PS acabado cromo mate Marca Scovill o similar, materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.					
3.2	Suministro y colocación de puerta de tambor, para vano de 0.79 mts. x 2.10 mts. a base de madera de pino y triplay de pino de 6mm de espesor, acabado con pintura del mismo color al muro donde se coloque, jambas y cabezal de madera de pino de 4" acabado con mancha color Bright Chery y barniz natural Marca Sherwin Whilliams o similar. Incluye 3 bisagras de 3" A30 serie 000 Marca Phillips o similar, cerradura de intercomunicación Modelo A52PS acabado cromo mate Marca Scovill o similar, materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	Pza.	1.00	\$ 7,036.55	SIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N.	\$ 7,036.55
3.3	Suministro y colocación de puerta de tambor, para vano de 0.90 mts. x 2.10 mts. a base de madera de pino y triplay de pino de 6mm de espesor, acabado con pintura del mismo color al muro donde se coloque, jambas y cabezal de madera de pino de 4" acabado con mancha color Bright Chery y barniz natural Marca Sherwin Whilliams o similar. Incluye 3 bisagras de 3" A30 serie 000 Marca Phillips o similar, cerradura de intercomunicación Modelo A52PS acabado cromo mate Marca Scovill o similar, materiales, mano de obra, herramienta, acarreo, desperdicios, limpiezas y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	Pza.	2.00	\$ 7,771.19	SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	\$ 15,542.38
3.4	Suministro y colocación de Puerta de Aluminio doble P1, de sección 2.00 x 2.10 mts. En Aluminio Anodizado Natural de 3" con modulación de acuerdo a Plano. Incluir: Chapa de paleta Tipo Americano, pivote descentrado de la Marca Miosa o similar, jaladeras tubulares en "Ele", pasador de maroma reforzados y cierrapuertas de brazo hidráulico No. 3 Marca Ryobi o similar, en ambas hojas, tensores de armado de 3/8" con tuerca y arandelas de presión vinilos de empaque y lo necesario para su correcta instalación. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza.	1.00	\$ 15,039.14	QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	\$ 15,039.14
3.5	Suministro y colocación de mueble de Carpintería en Acceso, de 60 cms de ancho, 2.98 mts. de longitud y de 90 cms de altura, a base de bastidor de madera de pino de 2" x 2" de primera calidad forrado de madera de pino de 1/2", cubierta de madera de pino de 1/2" de primera calidad y base de triplay cubierta con melamina Marca Rexel color Almedra. Incluye herrajes, jaladera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1.00	\$ 12,728.87	DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 87/100 M.N.	\$ 12,728.87
3.6	Suministro y colocación de mueble de Carpintería en Cocineta, de 60 cms de ancho, 3.76 mts. de longitud y de 90 cms de altura, a base de bastidor de madera de pino de 2" x 2" de primera calidad forrado de madera de pino de 1/2", cubierta de madera de pino de 1/2" de primera calidad y base de triplay cubierta con melamina Marca Rexel color Almedra. Incluye puertas, entrepaños, herrajes, jaladera, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1.00	\$ 15,953.51	QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	\$ 15,953.51
	Total de PUERTAS Y MUEBLE DE CARPINTERIA					\$ 72,822.75
	** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **					
4	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA					

TOTAL DE HOJA : \$ 66,300.45
TOTAL ACUMULADO : \$ 451,265.86



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 5 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
4.1	Salida Hidráulica y sanitaria en Tarja, con agua fría y caliente. Incluye demolición de losa de concreto (metalosa) para paso de instalaciones con tubería de cobre y PVC, desmantelamiento de plafón para paso de instalaciones, reposición del plafón dañado, llaves de retención, materiales, mano de obra, pruebas, herramienta, aparatos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	Sal.	1.00	\$ 6,696.78	SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 78/100 M.N.	\$ 6,696.78
4.2	Suministro y colocación de Tarja de acero inoxidable de dos finas. Incluye llave de retención, manguera alimentadora, trampa, llave mezcladora cuello de ganso, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza.	1.00	\$ 5,120.96	CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS 96/100 M.N.	\$ 5,120.96
Total de INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA						\$ 11,817.74
** ONCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 74/100 M.N. **						
5	INSTALACION ELECTRICA					
5.1	Suministro y colocación de Contacto doble polarizado, 127 volts, catalogo 5262W-GFCI, marca Leviton. Incluye ranurado, reposición de piezas de cerámica, cable, tubería, caja galvanizada, conector PDG, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza.	5.00	\$ 1,749.93	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.	\$ 8,749.65
5.2	Suministro y colocación de Contacto doble polarizado tierra aislada 350W, 127 volts, catalogo 5262-IG, marca Leviton. Incluye ranurado, reposición de piezas de cerámica, tapa naranja, cable, tubería, caja galvanizada, conector PDG, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza.	35.00	\$ 1,889.52	UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N.	\$ 66,133.20
5.3	Suministro y colocación de Jack para voz y datos. Incluye tapa para 2 jack (voz y datos), tubería galvanizada pared delgada, caja metálica, conector, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicio, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza.	55.00	\$ 763.50	SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.	\$ 41,992.50
Total de INSTALACION ELECTRICA						\$ 116,875.35
** CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **						
6	MOBILIARIO					
6.1	SILLON DESARMABLE DE 2 PLAZAS TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	Pza.	5.00	\$ 6,096.59	SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.	\$ 30,482.95
6.2	SILLON CONFORTABLE DE 2 PLAZAS ESTRUCTURA DE MDF CON ESPUMADO DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN TELA O PIEL	Pza.	1.00	\$ 8,721.21	OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 21/100 M.N.	\$ 8,721.21
6.3	SILLON DESARMABLE DE 1 PLAZA TAPIZADO EN PIEL SINTETICA	Pza.	2.00	\$ 4,105.89	CUATRO MIL CIENTO CINCO PESOS 89/100 M.N.	\$ 8,211.78
6.4	MESA ESQUINERA DE 60X60X40CM EN L.P	Pza.	4.00	\$ 2,089.78	DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N.	\$ 8,359.12
6.5	Paquete Operativo Peninsula con soportes Space Plus, incluye escritorio, lateral con soportes rectos de l.p 160cm x 170cm x75cm y cajonera de 2 gavetas.	Pza.	3.00	\$ 10,422.26	DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.	\$ 31,266.78

TOTAL DE HOJA : \$ 215,734.93
TOTAL ACUMULADO : \$ 667,000.79



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 6 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
6.6	Librero, con 2 puertas abatibles inferiores y 4 entrepaños, fabricado en L.P. en 19mm y fondo de 3mm costados y fondo gris o negro, cubiertas, puerta y entrepaños tamaño carta fijos en un solo color de 80x30x180cm.	Pza.	4.00	\$ 7,581.67	SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.	\$ 30,326.68
6.7	SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS CON BRAZOS DE POLIPROPILENO, PISTON DE GAS, MECANISMO RECLINABLE Y DE BLOQUEO CON AJUSTE DE TENSION	Pza.	11.00	\$ 2,028.81	DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N.	\$ 22,316.91
6.8	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS FIJOS, TAPIZADA EN PIEL SINTETICA O TELA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE DE 2 PALANCAS, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS	Pza.	2.00	\$ 1,717.56	UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 56/100 M.N.	\$ 3,435.12
6.9	SILLON DIRECTIVO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA, BASE METALICA CROMADA DE 5 PUNTAS CON RODAJAS CON BRAZOS DE ALUMINIO FORRADOS EN PIEL SINTETICA , PISTON DE GAS, MECANISMO RECLINABLE Y DE	Pza.	1.00	\$ 3,353.82	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	\$ 3,353.82
6.10	SILLA AUXILIAR DE VISITA APINABLE DE 4 PATAS, RESPALDO Y ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO, ESTRUCTURA OVAL EN PINTURA COLOR NEGRO	Pza.	2.00	\$ 740.64	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 64/100 M.N.	\$ 1,481.28
6.11	SILLON DE VISITA DE RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA , BASE DE TRINEO CROMADA CON BRAZOS DE ALUMINIO FORRADOS EN PIEL SINTETICA.	Pza.	2.00	\$ 3,080.69	TRES MIL OCHENTA PESOS 69/100 M.N.	\$ 6,161.38
6.12	Paquete Directivo Peninsula con soportes Space Plus, incluye escritorio, lateral y credenza con soportes rectos de l.p, librero sobre credenza180cm x 235cm x75cm	Pza.	1.00	\$ 20,219.50	VEINTE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N.	\$ 20,219.50
6.13	MESA DE JUNTAS EJECUTIVA DE 270X110X75CM, CON 2 BASES CUBICAS EN L.P	Pza.	1.00	\$ 21,681.70	VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N.	\$ 21,681.70
6.14	ESCRITORIO RECTO DE 150X60X75CM CON SOPORTES SPACE Y FALDON METALICO CON CUADROS. INCLUYE TRABE PASA CABLES	Pza.	48.00	\$ 5,408.04	CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N.	\$ 259,585.92
6.15	SILLA GERENCIAL DE RESPALDO MEDIO CON BRAZOS FIJOS, TAPIZADA EN PIEL SINTETICA O TELA, MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE DE 2 PALANCAS, BASE DE POLIPROPILENO DE 5 PUNTAS CON RODAJAS	Pza.	57.00	\$ 1,675.64	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	\$ 95,511.48
6.16	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS FAB. EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CORREDERAS DE ACERO TELESCOPICAS DE PROYECCIÓN TOTAL, EMBALINADAS DE USO RUDO BOTON DE SEGURIDAD Y PORTAETIQUETAS PINTURA EPOXICA COLOR ARENA, NEGRO Y GRIS CALIDO, CERRADURA GENERAL , INCLUYE COMPRESOR Y SISTEMA DE ARCHIVO COLGANTE MEDIDAS: 46X68X132	Pza.	5.00	\$ 4,060.16	CUATRO MIL SESENTA PESOS 16/100 M.N.	\$ 20,300.80
6.17	ESTACION DE TRABAJO PARA 9 PESONAS CON MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA DE 160CM DE ALTURA CON 2 DUCTOS PASACABLES, UNO DEBAJO DE LA CUBIERTA Y OTRO EN LA BASE DE LA MAMPARA, INCLUYE: CUBIERTAS DE TRABAJO, 9 CAJONERAS DE 2 GAVETAS, 16 LIBREROS CON PUERTA RETRACTIL CON CHAPA SOBRE MAMPARA	Pza.	1.00	\$ 287,877.42	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.	\$ 287,877.42
Total de MOBILIARIO						\$ 859,293.85
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **						

TOTAL DE HOJA : \$ 772,252.01
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'439,252.80



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRA PUBLICAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FORMA E-7

HOJA 7 DE 7

ADECUACION Y DISTRIBUCION DE OFICINAS EN LA TERMINAL NORTE DEL PSMUS,
UBICADA EN AV. TECNOLOGICO Y AVENIDA HOMERO, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. NUMERO	PRECIO UNITARIO LETRA	IMPORTE
	Total de TERMINAR NORTE					\$ 1'439,252.80
	** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
	Total de					\$ 1'439,252.80
	** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto					\$ 1'439,252.80
	** UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N. **					
					i.v.a.(16%)	\$ 230,280.45
					Total	\$ 1'669,533.25
	** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 25/100 M.N. **					