

144-OP-0051/16-DC-DBA

INVITACION A COTIZAR
OFICIO C-CS-RG-208-2016

HOJA No. 1

PARA:
CONSTRUCCION DE
ZAMPEADO Y DENTELLONES
EN EL PUENTE UBICADO EN EL
KM. 196+180 DE LA
CARRETERA CAMARGO -
OJINAGA



Chihuahua
Gobierno del Estado
SCOP

PLAZO: 60 DIAS

FECHA: 31 DE MAYO 2016

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

No.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
		N-CTR-CAR-1-01 TERRACERÍAS					
	007/11	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					
	J.1.	Excavación para estructuras, cualquiera que sea su clasificación y profundidad,					
1		por unidad de obra terminada(EP-142).	M3	380.00	\$ 156.50	CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.	\$ 59,470.00
		Total de Excavación para estructuras, cualquiera que sea su clasificación y profundidad,					\$ 59,470.00
		** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS					\$ 59,470.00
		** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. **					
	011/11	RELLENOS					
	J.2	Relleno con materiales procedentes de banco, por unidad de obra terminada.					
	A)	Para relleno de excavaciones					
2	2)	Para protección de obras de drenaje compactada al noventa por ciento (90%) (EP-143)	m3	255.00	\$ 298.90	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N.	\$ 76,219.50
		Total de Para relleno de excavaciones					\$ 76,219.50
		** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
		Total de Relleno con materiales procedentes de banco, por unidad de obra terminada.					\$ 76,219.50
		** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
		Total de RELLENOS					\$ 76,219.50

GABRIEL DE LA O CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

TOTAL DE HOJA : \$ 135,689.50
TOTAL ACUMULADO : \$ 135,689.50
C. GABRIEL DE LA O MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

INVITACION A COTIZAR
OFICIO C-CS-RG-208-2016



Chihuahua
Gobierno del Estado
SCOP

HOJA No. 2

PLAZO: 60 DIAS

FECHA: 31 DE MAYO 2016

PARA:
CONSTRUCCION DE
ZAMPEADO Y DENTELLONES
EN EL PUENTE UBICADO EN EL
KM. 196+180 DE LA
CARRETERA CAMARGO -
OJINAGA

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

No.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
** SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. **							
Total de N-CTR-CAR-1-01 TERRACERÍAS							\$ 135,689.50
** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **							
N-CTR-CAR-1-02 ESTRUCTURAS							
002/00		ZAMPEADOS					
J.2.		Zampeado de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada.					
3	2).	De concreto hidráulico F'c = 150 Kg/cm2 (EP-205).	m3	95.00	\$ 2,971.25	DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	\$ 282,268.75
Total de Zampeado de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada.							\$ 282,268.75
** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **							
Total de ZAMPEADOS							\$ 282,268.75
** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **							
003/00		CONCRETO HIDRAULICO					
J.1		Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada:					
A).		Simple, colado en seco:					
4	2),	De F'c = 150 Kg/cm2, utilizado en obras de drenaje.	m3	45.00	\$ 3,216.93	TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N.	\$ 144,761.85
Total de Simple, colado en seco:							\$ 144,761.85
** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **							
Total de Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada:							\$ 144,761.85
** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **							
Total de CONCRETO HIDRAULICO							\$ 144,761.85
** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **							

GABRIEL DE LA O CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

TOTAL DE HOJA : \$ 427,030.60
TOTAL ACUMULADO : \$ 562,720.10
C. GABRIEL DE LA O MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PARA:
CONSTRUCCION DE
ZAMPEADO Y DENTELLONES
EN EL PUENTE UBICADO EN EL
KM. 196+180 DE LA
CARRETERA CAMARGO -
OJINAGA

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

No.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
	004/00	ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO					
	J	Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada:					
	A),	Varillas con límite elástico igual o mayor a 4,200 Kg/cm2 (EP-215):					
5	1).	Utilizado en obras de drenaje.	kg	1,300.00	\$ 40.09	CUARENTA PESOS 09/100 M.N.	\$ 52,117.00
		Total de Varillas con límite elástico igual o mayor a 4,200 Kg/cm2 (EP-215):					\$ 52,117.00
		** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada:					\$ 52,117.00
		** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO					\$ 52,117.00
		** CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **					
	100-Z	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ELECTROSOLDADAS					
6	A)	Malla electrosoldada de 6 x 6 x 6 (EP-281)	m2	600.00	\$ 75.77	SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	\$ 45,462.00
		Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLAS DE ELECTROSOLDADAS					\$ 45,462.00
		** CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de N-CTR-CAR-1-02 ESTRUCTURAS					\$ 524,609.60
		** QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N. **					
		Total de					\$ 660,299.10
		** SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **					
		Subtotal de Presupuesto					\$ 660,299.10
		** SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N. **					

I.V.A. 16% \$ 105,647.86

TOTAL DE HOJA : \$ 97,579.00

TOTAL ACUMULADO : \$ 660,299.10

C. GABRIEL DE LA O MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

GABRIEL DE LA O CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

INVITACION A COTIZAR
OFICIO C-CS-RG-208-2016

PARA:
CONSTRUCCION DE
ZAMPEADO Y DENTELLONES
EN EL PUENTE UBICADO EN EL
KM. 196+180 DE LA
CARRETERA CAMARGO -
OJINAGA



Chihuahua
Gobierno del Estado
SCOP

HOJA No. 4

PLAZO: 60 DIAS

FECHA: 31 DE MAYO 2016

CATALOGO DE CONCEPTOS (FORMA E-7)

No.	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	P. U. en letra	Total
-----	-------	-------------	--------	----------	-----------------	----------------	-------

Total \$ 765,946.96

** SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. **

GABRIEL DE LA O CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.

C. GABRIEL DE LA O MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL