

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

35/10
18/Mar/2010

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES				
LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	488.00	9.85	4,806.80
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	m2	36.80	103.07	3,792.96
AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% CON BAILARINA AGREGAR AGUA	m2	36.80	21.23	781.26
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA UNA PROF. DE 1.00 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	20.60	100.26	2,065.36
MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION A BASE DE BLOCK DE 15X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ARMADO CON 1 VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CMS. ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS.	m2	80.64	364.19	29,368.28
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	m3	235.00	217.80	51,183.00
RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m3	20.60	94.44	1,945.46
PISO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 , DE 10 CMS. DE ESPESOR , COLADO DE FRANJAS NO MAYORES DE 4 MTS. Y ZIP TRIP A CADA 3 MTS. INCLUYE CIMBRA INTERIOR , MEMBRANA DE CURACRETO ACABADO SEMI-PULIDO.	m2	488.00	226.32	110,444.16
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	325.00	13.12	4,264.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANASTA CON PORTERIA,A BASE DE PTR SECCION DE 3 1/2" X 3 1/2",CON TABLERO FABRICADO EN ANGULO DE 1/8 X 1" CON MEDIDA DE 1.80 X 1.20 Y ARO DE VARILLA LISA REDONDA DE 5/8" DE DIAMETRO CON TABLERO DE MADERA VICELADA DE 1" DE ESPESOR CEPILLADA POR UNA CARA, INC. PINTURA,EXCAVACION Y 4 CEPAS DE CONCRETO.MALLA EN PORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pieza	2.00	22,410.08	44,820.16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" ENTERRADO EN PISO DE CANCHA DE 0.5 MTS. DE LONGITUD PARA COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL.	pieza	2.00	172.84	345.68
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2 1/2" CED. 40 PARA CANCHA DE VOLYBOL INC. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	2.00	117.14	234.28
ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 10 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ml	103.00	211.18	21,751.54
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA VOLIBOL.	pieza	1.00	180.00	180.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED PARA CANASTA DE BASQUETBOL	pieza	2.00	72.00	144.00
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	48.80	100.32	4,895.62
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	lote	1.00	3,000.00	3,000.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 4 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 ,EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.	ml	44.00	1,035.50	45,562.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 2 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8"	ml	20.00	643.43	12,868.60

3.5
2.0
7.005

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTRA MUNICIPAL

35/10
18/Mar/2010

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.				
RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM ANCHO Y 20 CMS DE ALTURA ACABADO CON ORILLERO EN ESQUINAS SUPERIORES, INC. CIMBRA Y AFINE DE SUPERFICIE. ANCLADO A PISO DE CONCRETO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CM	m1	108.00	136.84	14,778.72
MURETE DE CONCRETO PARA COLOCACION DE PLACA DE BRONCE DE 46X26 CMS. INC. CIMBRA APARENTE Y LO NECESARIO PARA RECIBIMIENTO DE PLACA SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	pieza	1.00	2,223.74	2,223.74
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" CED. 30 PARA CANCHA DE VOLIBOL DE 3.20 MTS. DE LONGITUD INC. SUJETADORES PARA RED Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	2.00	443.84	887.68
PARQUE				
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	m2	112.00	9.85	1,103.20
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	6.00	100.26	601.56
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR, 20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA, JUNTAS A CADA 3 MTS. INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO	m1	61.00	145.84	8,896.24
BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y 1.50 MTS DE ANCHO, INC. DENTELLONES DE 15X15 CMS. EN AMBOS LADOS, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	186.00	177.13	32,946.18
DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. EN BANQUETA	m1	124.00	67.38	8,355.12
APROCHE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	3.00	36.05	108.15
SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO INC. EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. SECCION DE BANCA DE 1.5 MTS. DE LARGO, 0.6 MTS. DE ALTURA Y 0.5 MTS. DE ANCHO APROXIMADAMENTE.	pieza	8.00	2,221.26	17,770.08
RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	m3	20.00	217.80	4,356.00
CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO A BANQUETAS D SECCION 1.20X2.20X2.00 MTS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INC. CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	6.80	237.01	1,611.67
Total de PARQUE		1.00	75,748.20	75,748.20
Total de CONST. CANCHA DE USOS MULTIPLES		1.00	436,091.52	436,091.52
Subtotal de Presupuesto				436,091.52
			Impuesto Total	69,774.64
				505,866.16