

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

18/Mar/2010

32/10

CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES LORETO ENTRE
CALLES ISLA ASCENCION Y C. ISLA SUMATRA DE LA COLONIA FRONTERIZA
EN CD JUAREZ , CHIH.

| Presupuesto | | | | |
|---|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
| PARQUE | | | | |
| LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION | m2 | 1,372.00 | 9.85 | 13,514.20 |
| EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA | m3 | 12.00 | 100.26 | 1,203.12 |
| GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR ,20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA,JUNTAS A CADA 3 MTS. INC. CIMBRA,COLADO Y CURADO | ml | 90.00 | 145.86 | 13,127.40 |
| BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y 2 MTS DE ANCHO , INC. DENETLLONES DE 15X15 CMS. EN AMBOS LADOS ,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO | m2 | 400.00 | 177.17 | 70,868.00 |
| DENTELON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. EN BANQUETA | ml | 220.00 | 67.39 | 14,825.80 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES (PAQUETE DE 4 JUEGOS) VER CROQUIS,INC. EXCAVACIONES,CEPAS DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | lote | 2.00 | 26,388.54 | 52,777.08 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO INC. EXCAVACION,CEPAS DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.SECCION DE BANCA DE 1.5 MTS. DE LARGO ,0.6 MTS. DE ALTURA Y 0.5 MTS. DE ANCHO APROXIMADAMENTE. | pieza | 15.00 | 2,243.36 | 33,650.40 |
| RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA. | m3 | 35.00 | 217.80 | 7,623.00 |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO A BANQUETAS DE SECCION 1.20X2.20X2.00 MTS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INC. CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 6.80 | 237.05 | 1,611.94 |
| Total de PARQUE | | 1.00 | 209,200.94 | 209,200.94 |
| Total de | | 1.00 | 209,200.94 | 209,200.94 |
| KIOSKO EN FORMA OCTAGONAL | | | | |
| LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION | m2 | 60.00 | 9.85 | 591.00 |
| EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA | m3 | 5.20 | 100.26 | 521.35 |
| RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA,RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 | m2 | 13.00 | 266.42 | 3,463.46 |
| PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR | m2 | 12.80 | 99.02 | 1,267.46 |
| ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1.0X1.0X0.20 ARMADA CON 6 VARILLAS #4 EN AMBOS SENTIDOS. | pieza | 8.00 | 813.97 | 6,511.76 |
| DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30X30 X60 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS #4 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. | pieza | 8.00 | 648.00 | 5,184.00 |
| RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. | m3 | 2.92 | 92.30 | 269.52 |
| BANQUETA Y ANDADORES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 | m2 | 48.00 | 177.17 | 8,504.16 |

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

18/Mar/2010

37/10

CONSTRUCCION DE PARQUE UBICADO EN LAS CALLES LORETO ENTRE
CALLES ISLA ASCENCION Y C. ISLA SUMATRA DE LA COLONIA FRONTERIZA
EN CD JUAREZ , CHIH.

| Presupuesto | | | | |
|---|--------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
| CMS. DE ESPESOR,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MFMRRANA DE CURADO | | | | |
| COLUMNA METALICA DE P.T.R. 4"X4" BLANCO,PLACA BASE DE ANCLAJE DE 20X20 CMS. X 1/2" LISA , PLACA SUPERIOR DE 20X20X1/8" PARA UNION DE P.T.C. CON P.T.R. DE 4" X 2", ALTURA 2.92 MTS. INC. PINTURA DE ESMALTE (28.8 KG/PZA) + 6.5 KG DE PLACA Y ANCLAS. | pieza | 8.00 | 781.13 | 6,249.04 |
| ESTRUCTURA METALICA EN TECHUMBRE A BASE DE P.T.R. DE 4"X2" BLANCO EN ESTRUCTURA PRINCIPAL Y P.T.C. DE 4 X 1 1/2" EN SOPORTE PARA LAMINA , INC. PINTURA. | kg | 741.00 | 37.21 | 27,572.61 |
| CUBIERTA DE LAMINA GALVATEJA COLOR ROJO JANITZIO, INCLUYE DESPERDICIOS DE LA LAMINA POR CORTES TRIANGULARES , TRASLAPES, PIJAS Y SELLO. | m2 | 56.00 | 671.88 | 37,625.28 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE PARA GALVATEJA COLOR REJO JANITZIO, CAL. 26 INC. DESPERDICIOS POR CORTES Y TRASLAPES. | ml | 34.40 | 293.98 | 10,112.91 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDURA PECHO DE PALOMA N° 1 EN PERIMETRO DE LAMINA. | ml | 25.84 | 207.96 | 5,373.69 |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE GORRO EN CUMBRERA. | pieza | 1.00 | 711.25 | 711.25 |
| HERRERIA ARTISTICA A BASE DE P.T.R. DE 1"X1" Y SOLERA DE 1" X 1/4" SEGUN DISEÑO, INC. PINTURA DE ESMALTE. | ml | 25.84 | 303.60 | 7,845.02 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE SOLERA INC. EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO Y LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.SECCION DE BANCA DE 1.5 MTS. DE LARGO ,0.6 MTS. DE ALTURA Y 0.5 MTS. DE ANCHO APROXIMADAMENTE. | pieza | 4.00 | 4,555.57 | 18,222.28 |
| Total de KIOSKO EN FORMA OCTAGONAL | | 1.00 | 140,024.79 | 140,024.79 |
| Subtotal de Presupuesto | | | | 349,225.73 |
| | | | Impuesto Total | 55,876.12 |
| | | | | 405,101.85 |