

39/10

**SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**

REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO UBICADO EN CALLE CERDENA Y CALLE IXTAPALAPA DE LA COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES DE LA CD DE JUAREZ , CHIH.

CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	10.00	9.85	98.50
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	7.68	100.26	770.00
ZAPATA CORRIDA DE 40 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2	ml	24.00	242.27	5,814.48
RODAPIE A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 RELLENO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS.	m2	20.00	335.63	6,712.60
MURO A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 60 CMS.	m2	43.00	371.06	15,955.58
CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. INC. CIMBRADO , ARMADO. COLADO Y ANDAMIOS.	ml	61.00	253.13	15,440.93
PERFORACION DE MURO DE BLOCK RELLENO DE CONCRETO PARA ANCLAR VARILLA A CADA 40 CMS INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	120	25.81	3,097.20
DALA DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS. ACABADP APARENTE , INC. CIMBRADO , ARMADO Y COLADO.	ml	48.00	230.33	11,055.84
MURO A BASE DE BLOCK DE 20X20X40 CMS. RELLENO CON CONCRETO F'C=50 KG/CM2 ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4 Y ARMADO CON 1 VAR.#3 A CADA 60 CMS.	m2	120.00	371.06	44,527.20
APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	m2	240.00	98.58	23,659.20
LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESP. DE 12 CMS. ARMADA CON VAR. #3 @ 25 CMS. EN SENTIDO CORTO Y@ 30 EN EL OTRO SENTIDO INC. CIMBRADO, ARMADO ,BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO., PARA CERRA HUECOS EN PORTERIAS	m2	7.20	500.89	3,606.41
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA,INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE,SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (MARCA COMEX PRO-1000)	m2	610.00	44.70	27,267.00
RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	21.00	100.32	2,106.72
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	lote	1.00	3,000.00	3,000.00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>163,111.65</b>
			<b>IVA</b>	<b>26,097.86</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>189,209.52</b>