SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

40/10

REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER UBICADO EN LA CALLE ISLA SUMATRA Y CALLE LORETO DE LA COLONIA FRONTERIZA

CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
FABRICACION Y COLOCACION DE PORTERIA DE FUTBOL SOCCER A BASE DE TUBO DE 2 1/2" NEGRO CON MEDIDAS DE 2.2 MTS. DE ALTURA POR 4.0 MTS. DE ANCHO, INC. CEPA DE CONCRETO DE 50X50X80 CMS, ARMELLAS PARA COLOCACION DE MALLA , PINTURA. Y MALLA PARA PORTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	pieza	2.00	4,112.05	8,224.10
SUMINISTRO Y APLICACION DE CAL EN LINEA DE JUEGO DE 5 CMS. DE ANCHO INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	ml	320.13	2.14	685.08
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 2 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 ,EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.	ml	20.00	643.93	12,878.60
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 4 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 ,EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.	ml	20.00	1,035.97	20,719.40
			SUBTOTAL	42,507.18
			IVA	6,801.15
			TOTAL	49,308.33