


46/10

FECHA: 4 DE MARZO DE 2010

Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra

forma E-7

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
16	LOGOTIPO CARRETERA JERONIMO - ANAPRA EN CD. JUAREZ, CHIH.				
41	Muro tipo "A" para logotipo de 3.95x2.47m fabricado con block de 20x20x40cm con refuerzo vert. del # 4 @ 40cm y hor. # 3 @ 63cm, relleno de conc. f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> en celdas y juntado con com arena 1.3, incl. corte con cortadora y demolición de banquetas de concreto donde se requiera, excavación por medios manuales o mec., recompatación por medios mecánicos y afino, plantilla de conc. f'c=100 kg/cm <sup>2</sup> de 5cm de esp., zapala corrida de 1.60x0.20m y 2.50m de long. de conc. f'c=200 kg/cm <sup>2</sup> armada con 5 vars # 4 en sentido long. y vars # 4 @ 20cm en sentido transv., rodapie de block de 20x20x40cm con las mismas especificaciones del muro, relleno compactado por medio manual, dala de desplante y corramiento de 20x15cm de 2.47cm de long. de conc. f'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> armada con armox 15 15.4, material, mano de obra, cortes, desperdicios, fletes de materiales al lugar del muro, maniobras, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U. ** DIECISIS MII SFISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N **	pza	2.00	16,653.82	33,307.64
42	S. y c. de logotipo de 3.95x2.47m fabricado por Inter Ceramic en ceramica rectificada de 49x49cm. mod. Ralico color rojo Troya, verde Circle y blanco Itaca, textos en mosaico de acuerdo a plano, ángulo de aluminio de 1/2" en todas sus aristas, asentado con adhesivo y juntado con boquilla sin arena incl. mats, m. de o., harr., andamios, eq. y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U. ** TREINTA Y UN MII OCHOCIENTOS TREINTA Y SFIS PESOS 94/100 M.N **	pza	4.00	31,836.94	127,347.76
45	Cuamcion rectangular de 10x20cm de conc. f'c= 150kg/cm <sup>2</sup> para alojar pedraplen incl. trazo, nivelación, cimbra flexible, acabado a vuella de plana y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l. Precio U. ** CIENTO VEINTE PESOS 26/100 M.N **	ml	60.00	120.26	7,215.60
47	Pedraplen decorativo con piedra bola tama 4", acomodada manualmente incl. carga y acarreo del material, tendido y acomodo a mand. conformado de taludes y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l. Precio U. ** DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N **	m3	14.00	289.80	4,057.20
48	Firme de concreto f'c=150 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm. de espesor con acabado lavado (grava expuesta) o a vuella de plana incl. cimbra perimetral, desperdicio, acabado y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l. Precio U. ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N **	m2	40.00	262.43	10,097.20
49	Relleno compactado por medios mecánicos en capas de 20cm max. con material del banco que elija el contratista usado en firmes incl. humectación, carga y acarreo, tendido, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.l. Precio U. ** DOSCIENTOS DIECISIFTE PESOS 01/100 M.N **	m3	14.00	217.01	3,038.14
51	Suministro y aplicación de sellador para piedra en pedraplen aplicado a mano incl. preparación de la superficie y todo lo necesario para su correcta aplicación p.u.o.l. Precio U. ** CUARENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N **	m2	30.00	43.88	1,316.40
16	Total de LOGOTIPO CARRETERA JERONIMO - ANAPRA EN CD. JUAREZ, CHIH.		1.00	186,379.94	186,379.94
Subtotal de Presupuesto					186,379.94
				I. V. A. 16.00%	29,820.79
				Total	216,200.73

  
 ING. GILBERTO I. MORALES PEÑA