

46/10

Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra

forma E-7

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
15	LOGOTIPO MODERNIZACION PERIF. FRANCISCO R. ALMADA				
41	Muro tipo "A" para logotipo de 3.95x2.47m fabricado con block de 20x20x40cm con refuerzo vert. del # 4 @ 40cm y hor. # 3 @ 60cm, relleno de conc. f'c=150 kg/cm ² en celos y juntado con cem. arena 1:3, incl. corte con cortadora y demolición de banquetas de concreto donde se requiera, excavación por medios manuales o mec., recompactación por medios mecánicos y afino, plantilla de conc. f'c=100 kg/cm ² de 5cm de esp., zapata corrida de 1.60x0.20m y 2.50m de long. de conc. f'c=200 kg/cm ² armada con 5 vars # 4 en sentido long. y vars # 4 @ 20cm en sentido transv., rodapié de block de 20x20x40cm con las mismas especificaciones del muro, relleno compactado por medios manuales, dala de desplante y corrimiento de 20x15cm de 2.47cm de long. de conc. f'c=200 kg/cm ² armada con armex 15/15.4 material, mano de obra, cortes, desperdicios, fletes de materiales al lugar del muro, maniobras, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U. ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	pza	1.00	16,653.82	16,653.82
42	S. y c. de logotipo de 3.95x2.47m fabricado por InterCeramic en cerámica rectificada de 49x49cm mod. Ballco color-rojo Troya, verde Circle y blanco Itaca, textos en mosaico de acuerdo a plano ángulo de aluminio de 1/2" en todas sus aristas, asentado con adhesivo y juntado con boquilla sin arena incl. mats., m. de o., herr., andamios, eq. y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U. ** TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **	pza	1.00	31,836.94	31,836.94
44	Aplanado de mezcla cemento arena 1:3 de 2cm de espesor promedio sobre muro de block incl. andamios, plomo, regla, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Precio U. ** CINCO SETENTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N. **	m ²	12.10	173.25	2,120.53
45	Acabado en muros aplanados con pintura vinilica Osel oro o similar calidad incl. sellador vinilico y las manos necesarias para su correcta cubrimiento, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta aplicación p.u.o.t. Precio U. ** CINCUENTA Y UN PESOS 05/100 M.N. **	m ²	12.10	51.68	625.33
15	Total de LOGOTIPO MODERNIZACION PERIF. FRANCISCO R. ALMADA		1.00	51,236.62	51,236.62
Subtotal de Presupuesto					51,236.62
				I. V. A. 16.00%	8,197.86
				Total	59,434.48