

64/10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE COMUNICACIONES

OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE RIEGODE SELLO CON MATERIAL 3-A
TRAMO: CAMINO KM E.C. KM 53.3(KM 62-NAMIQUIPA)-CAMPO 51(3a ETAPA)
MUNICIPIO DE RIVAPALACIO,CHIH.

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO E.C. 53.3(KM 62-NAMIQUIPA)-CAMPO 51 (3a ETAPA)					
1.	086G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada(inciso: 3.01.03.076-H.05 y EP-130) b) asfaltos rebajados: 2) empleados en riegos: d) en riego de impregnacion.	lt	33,480.00	12.47	417,495.60
	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05) y EP-130) c) Emulsiones asfálticas: 2) Empleadas en riegos: a) En riego de impregnacion	lt	16,740.00	11.04	184,809.60
2	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos , por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05 y EP-130) c) Emulsiones asfálticas 2) Empleadas en riegos c) En riego de liga	lt	50,220.00	10.73	538,860.60
3	086-M RIEGO DE SELLO 04 Riego de sello, por unidad de obra terminada(Inciso: 082-H03) a) Utilizando material petreo 3-A 1) Proveniente del banco que elija el contratista.(EP-144)	M3	310.00	1,195.64	370,648.40
Total de PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO E.C. 53.3(KM 62-NAMIQUIPA)-CAMPO 51 (3a ETAPA)			1.00	1'511,814.20	1'511,814.20
Subtotal de Presupuesto					1'511,814.20
				16% IVA	241,890.27
				Total	1'753,704.47