

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

69/10

REHABILITACION DE PARQUE Y CANCHA UBICADAS EN LA CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE OASIS REVOLUCION DE LA COL. AMERICANA DE CD JUAREZ, CHIH.

CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES				
1 REHABILITACION DE JUEGOS INFANTILES (1 SUBE Y BAJA DE 3 PLAZAS, 1 SUBE Y BAJA DE 3 PLAZAS, 1 COLUMPIO DE 4 PLAZAS, 1 MODULO(1COLUMPIO DE 4 PLAZAS , 4 ARGOLLAS Y UN PASAMANO),1 RESBALADERO METALICO Y 1 PASAMANOS INC. SOLDADURA , PIEZAS ESPECIALES, LUBRICACION , LIMPIEZA , LIJADO Y PINTURA	lote	1.00	10,223.83	10,223.83
2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA	m3	40.00	257.35	10,294.00
3 PINTURA DE BANCA DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFCIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pieza	5.00	714.01	3,570.05
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO INC. EXCAVACION,CEPAS DE CONCRETO, PISO DE 1.6X0.6 Y 10 CMS. DE ESPESOR ASI COMO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. SECCION DE BANCA DE 1.5 MTS. DE LARGO ,0.6 MTS. DE ALTURA Y 0.5 MTS. DE ANCHO APROXIMADAMENTE.	pieza	9	2,243.36	20,190.24
4 POZA PARA ARBOLES DE 1.0X1.0 DE SECCION 12X20X35 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	958.13	5,748.78
				50,026.90
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y HABILITACION PARA VOLIBOL				
5 REHABILITACION DE TABLERO, INCLUYE: SUSTITUCION DE MADERA EN TABLERO, ARO RED PARA ARO Y PINTURA,	pieza	2.00	1,500.00	3,000.00
6 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETBOL, 5 CMS. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO.	ml	325.00	13.12	4,264.00
7 RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM ANCHO Y 20 CMS DE ALTURA ACABADO CON ORILLERO EN ESQUINAS SUPERIORES,INC. CIMBRA Y AFINE DE SUPERFICIE. ANCLADO A PISO DE CONCRETO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CM	ml	112.00	136.84	15,326.08
8 PINTURA DE RODAPIE DE CONCRETO DE MALLA CICLONICA, INCLUYE : RESANES Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	ML	112.00	25.00	2,800.00
9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 4 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 ,EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.	ml	54.00	1,035.00	55,890.00
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 DE 2 MTS. DE ALTURA CON POSTES DE ARRANQUE DE 3" CED.30 , POSTES DE LINEA DE 2 1/2" CED. 30 @ 3 MTS Y RETENIDA HORIZONTAL DE 1 5/8" CAL. 20 INC. PINTURA EN POSTES CED. 30 ,EXCAVACION Y CIMENTACION EN TODOS LOS POSTES.	ml	58.00	643.43	37,318.94
11 DEMOLICION DE CONCRETO PARA PREPARACION DE TUBO DE VOLIBOL INC. REPOSICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA AHOGAR CAMISA PARA TUBO Y CORTE EN CONCRETO.	lote	2.00	211.68	423.36
12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" ENTERRADO EN PISO DE CANCHA DE 0.5 MTS. DE LONGITUD PARA COLOCACION DE TUBO DE VOLIBOL.	pieza	2.00	183.3	366.60
13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" CED. 30 PARA CANCHA DE VOLIBOL DE 3.20 MTS. DE LONGITUD INC. SUJETADORES PARA RED. LIMPIEZA DE TUBOS EN PISO DE CANCHA, RED DE VOLEIBOL(CON CABLE DE ACERO) Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pieza	2.00	950.00	1,900.00
			SUBTOTAL	171,288.98
			SUBTOTAL	171,315.88
			IVA	27,410.54
			TOTAL	198,726.42