

LICITACIÓN NÚMERO:

INVITACIÓN

OBRA:

ADECUACIÓN AL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA - YSLETA, EN CD. JUÁREZ, CHIH. CONSISTENTES EN LA APLICACIÓN DE PINTURA Y COLOCACIÓN DE MALLA ANTIABE EN ESTRUCTURA DEL PUENTE ASÍ COMO SEÑALAMIENTO.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR:

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

FORMA E-7

RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

HOJA NÚMERO:

01 DE 02

No.	ESPEC.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE OBRA	UNI-DAD	PRECIOS UNITARIOS		IMPORTE
					CON LETRA	CON NÚMERO	
<b>3.01.02 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE</b>							
047-W		<b>RECUBRIMIENTO CON PINTURA</b>					
03		Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada (inciso: 3.01.02.042-H.02):					
	d)	De concreto (EP-231):					
01	1)	Por superficie en guarniciones (EP-231).	1,010	M2	(CUARENTA Y UN PESOS TREINTA M.M.)	\$41.78	\$ 42,197.80
02	2)	Por superficie en costados de trabes de concreto (EP-231a)	4,800	M2	(CIENTO Y CUATRO PESOS ESPIN M.M.)	\$84.05	\$ 406,320.00
	f)	De pavimento con pintura termoplástica (EP-233).					
03	1)	Raya de 80 cm. de ancho.	260	ML	(NOVENTA PESOS CINCO M.M.)	\$90.00	\$ 23,423.40
04	2)	Raya de 10 cm. de ancho.	4,200	ML	(NUEVE PESOS CINCO M.M.)	\$9.89	\$ 41,538.00
047-Y		<b>TRABAJOS DIVERSOS</b>					
19		Cercado por unidad de obra terminada:					
05	f)	Suministro y colocación de malla antiabe, anudada de polietileno, por unidad de obra terminada (EP-358).	3,230	M2	(DOSIENTOS SETE PESOS CINCO M.M.)	\$207.88	\$ 671,452.40
<b>SEÑALAMIENTO</b>							
SE-ME		Señales metálicas reflejantes, por unidad de obra terminada (EP-500):					
01		Señales preventivas (SP).					
	A)	Señales SP, de:					
06	2)	De 86 x 86 cm. Sobre estructura.	2	PZA	(DOS MIL SESENTA Y TRES PESOS CUATRO M.M.)	\$2,063.44	\$ 4,126.88
02		Señales Restrictivas (SR).					
	C)	Señales SR, de:					
07	2)	De 86 x 86 cm. Con tablero adicional de 30 x 71 cm.	6	PZA	(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CINCO M.M.)	\$2,929.89	\$ 17,579.34
	C)	Señales DPR, de:					
08	2)	De 86 x 86 cm. Con tablero adicional de 30 x 86 cm.	6	PZA	(DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CINCO M.M.)	\$2,980.20	\$ 17,881.20
09		Obras y Dispositivos Diversos (OD).					

NOTA: ESTA RELACIÓN SE COMPONE DE DIECISÉIS ( 16 ) CONCEPTOS

SUMA DE HOJA \$ 1,224,519.02

ACUMULADO \$ 1,224,519.02



**CHIHUAHUA**  
Gobierno del Estado

TEPORACA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.  
ING. JOSE CARRASCO GOMEZ  
ADMINISTRADOR UNICO

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO  
NOMBRE DE LA EMPRESA Y/O PERSONA FÍSICA

