



79/10

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

Fresado y Colocacion de mortero asfaltico en tramos parciales del Blvd. Independencia entre la Glorieta Benito Juarez y el Blvd. Juan Pablo II en Cd. Juarez, Chih.

Fecha: 7 de Abril de 2010

Presupuesto

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
FRESADO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO					
3.01.02 Estructuras y Obras de Drenaje					
047-W Recubrimiento con Pintura					
01	03 Recubrimiento de superficies, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.02.042-H.02): f) De pavimento (EP-232): 3) Raya de 12 cm. de ancho. Precio Unitario: ** TRECE PESOS 44/100 M.N. **	ML	2,320.00	13.44	31,180.80
Total de 047-W Recubrimiento con Pintura ** TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **					31,180.80
Total de 3.01.02 Estructuras y Obras de Drenaje ** TREINTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **					31,180.80
3.01.03 Pavimentación					
086-G Materiales Asfálticos					
02	07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.01.03.076-H.05): c) Emulsiones asfálticas (EP-451): 2) Empleados en riegos: b) En riego de liga. Precio Unitario: ** ONCE PESOS 43/100 M.N. **	LT	6,950.00	11.43	79,438.50
03	08 Cementos asfaltos empleados en concreto asfaltico, por unidad de obra terminada (Inciso: 3.0103.076-H.06): a) Cemento asfaltico AC-20 utilizado en carpeta asfáltica. Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 58/100 M.N. **	KG	31,600.00	10.58	334,328.00
Total de 086-G Materiales Asfálticos ** CUATROCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **					413,766.50
086-L Carpetas de Concreto Asfáltico					
04	03 Carpetas de concreto asfaltico, por unidad de obra terminada (Inciso: 081-H.02): a) Compactada al noventa y cinco por ciento (95%), con tamaños máximos de 3/8": 1) Proveniente del banco que elija el contratista (EP-433). Precio Unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	M3	310.00	1,051.71	326,030.10
05	08 Procedimiento de rebaje de la superficie de la carpeta actual mediante fresado con perfiladora de pavimento (EP-448): a) En un espesor de 2.0 cm en tramos parciales. Precio Unitario: ** NUEVE PESOS 19/100 M.N. **	M2	11,000.00	9.19	101,090.00
06	08 Procedimiento de rebaje de la superficie de la carpeta actual mediante fresado con perfiladora de pavimento (EP-446): a) En un espesor de 3.0 cm en tramos parciales. Precio Unitario: ** DOCE PESOS 90/100 M.N. **	M2	1,450.00	12.90	18,705.00
Total de 086-L Carpetas de Concreto Asfáltico ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **					445,825.10
Total de 3.01.03 Pavimentación ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **					859,591.60
Total de FRESADO Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO ** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **					890,772.40
Subtotal de Presupuesto ** OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **					890,772.40
				I.V.A. Total	97,984.96
					988,757.36

** NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **

Ing. Arnoldo A. Delgado A.