

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

8/10

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE PRIVADA CAPRICORNIO Y CALLE GAMA DE LA COLONIA LUIS OLAGUE

	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
1	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK INC. ZOCLO INSTALACION EXISTENTE EN MURO Y ACARREO DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	15.00	52.31	784.65
2	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO INC.ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	3.75	563.04	2,111.40
3	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	50.00	9.85	492.50
4	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	45.00	100.26	4,511.70
5	MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2, INCLUYE DRENES DE TUBO DE PVC DE 4"	m3	71.00	1,461.66	103,777.86
6	ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 30 CMS. Y PERALTE DE 17.5 CMS. INC. RAMPA DE 8 CMS. DE ESPESOR	ml	93.00	192.47	17,899.71
7	DESCANSO ESCALÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON HUELLAS DE 100 CMS. Y PERALTE DE 18 CMS. INC. RAMPA DE 8 CMS. DE ESPESOR Y MEMBRANA DE CURADO.	ml	3.00	476.47	1,429.41
8	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.	m3	44.25	217.12	9,607.56
9	RELLENO CON MATERIAL PARA FILTRO	m3	2.00	250.00	500.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES VIGA IPR DE 1.5 MTS. GALV. SEPARADOR GALVANIZADO, REFLEJANTE Y TORNILLERIA DE 5/8" X 1 1/2" GALVANIZADA. PARA DEFENSA METALICA	pieza	14.00	652.00	9,128.00
11	AFINE DE TALUD INC. PERFILADO , LIMPIEZA Y DESHIERBE	m3	12.00	44.11	529.32
12	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	15.00	100.32	1,504.80
13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	lote	1.00	3,000.00	3,000.00
14	PARAPETO EN ESCALEREADO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y OTRO EN MEDIO INC. PINTURA DE ESMALTE Y PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO.	ml	43.20	636.44	27,494.21
15	RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CM ANCHO Y 20 CMS DE ALTURA ACABADO CON DRILLERO EN ESQUINAS SUPERIORES,INC. CIMBRA Y AFINE DE SUPERFICIE. ANCLADO A PISO DE CONCRETO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CM	ml	21.00	136.84	2,873.64
16	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=50 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	m2	40.00	103.07	4,122.80
17	CHAPEO DE CORONA DE MURO CON MORTERO CEM-ARENA DE 60 KG/CM2 DE 4 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO A VUELTA DE PLANA	m2	12.00	101.90	1,222.80
				SUBTOTAL	190,990.36
				IVA	30,558.46
				TOTAL	221,548.82