

calteco 8/10

**Logotipo para Señalización de obra en Hospital General de Parral
Catalogo De Conceptos**

clave	concepto	unidad	cantidad	Precio U.	Importe
1	MURO TIPO "C" (1.48" X 2.47 M)				
1.1	Suministro y Colocación. De logo tipo fabricado por Interceramic en cerámica rectificada der 49 x 49cm mod Báltico color Rojo Troya, verde Circle y Blanco itaca, textos en mosaico de acuerdo a plano, ángulo de aluminio de 1/2" en todas sus aristas, asentado con adhesivo y junteada con boquilla sin arena. Incluye materiales ,mano de obra, herramientas, andamios, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$2.00	\$22,008.74	\$44,017.48
1.2	Muro tipo "C" de 1.48" X 2.47 m fabricado con block de 20x20x40 cm.con refuerzo vertical, Del # 4 a 40 cm y horizontal # 3 a 63 cm. Relleno de concreto fc´150 kg/cm2 en celdas y junteado con cemento, arena, 1:3, incluye corte con cortadora y demolición de banquetta de concreto donde se requiera excavación por medios manuales o mecánicos, recompactación por medios mecánicos y afine plantilla de concreto fc´=100kg/cm2 de 5 cm de espesor., zapata corrida de 1.60 x 1.50 x 0.20 m de longitud de concreto fc´=200 kg/cm2 armada con 5 varillas de # 4 en sentido longitudinal y varilla # 4 a 20 cms. en sentido transversal, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm. (3 hiladas) con las mismas especificaciones del muro, relleno compactado por medios manuales , dala de desplante y cerramiento, de 20 x 15 cm de 1.48 m, de long. de concreto fc´= 200 kg/cm2 armada con armex 15-15 4, incluye material, mano de obra, cortes, desperdicio, fletes de materiales al lugar del muro, maniobras. equipo. limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	\$1.00	\$9,522.97	\$9,522.97
1	Total de Muro Tipo "C" (1.48 X 2.47 M)		\$1.00	\$53,540.45	\$53,540.45
				SUB TOTAL:	\$53,540.45
				IVA 16 %	\$8,568.47
				TOTAL	\$62,108.92