


SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

27/10

REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN LA CALLE FRAY TOMAS GALLARDO Y CALLE FRAY ANTONIO ARTEAGA DE LA COLONIA MANUEL CLOUTHIER EN CD. JUAREZ, CHIH

	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	P.U.	IMPORTE
1	LIMPIA,TRAZO Y NIVELACION	m2	285.00	5.15	1,467.75
2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	36.50	95.90	3,500.35
3	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y 2 MTS DE ANCHO , INC. DENETLLONES DE 15X15 CMS. EN AMBOS LADOS ,ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE,CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	570.00	190.70	108,699.00
4	DENTELLON DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. EN BANQUETA	ml	570.00	65.50	37,335.00
5	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO A BANQUETAS DE SECCION 1.20X2.20X2.00 MTS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INC. CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	m2	6.80	279.70	1,901.96
6	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA,	m3	14.25	245.33	3,495.95
7	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR 20 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA,JUNTAS A CADA 3 MTS. INC. CIMBRA,COLADO Y CURADO	ml	190.00	179.70	34,143.00
8	APROCHE DE GUARNICION CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	36.50	169.70	6,194.05
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES (PAQUETE DE 4 JUEGOS) VER CROQUIS,INC. EXCAVACIONES,CEPAS DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	lote	2	19,500.00	39,000.00
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS DE CONCRETO ARMADO INC. EXCAVACION,CEPAS DE CONCRETO, PISO DE 1.6X0.6 Y 10 CMS. DE ESPESOR ASI COMO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. SECCION DE BANCA DE 1.5 MTS. DE LARGO ,0.6 MTS. DE ALTURA Y 0.5 MTS. DE ANCHO APROXIMADAMENTE.	pieza	20	2,220.00	44,400.00
11	POZA PARA ARBOLES DE 1.0X1.0 DE SECCION 12X20X35 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 , INC. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	26.00	153.70	3,996.20
12	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	m3	7.00	210.70	1,474.90
13	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	lote	1.00	2,750.00	2,750.00

SUBTOTAL 288,358.16
IVA 46,137.31
TOTAL 334,495.47


LARROC EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
ING. ERNESTO CORRAL PEREZ