

REMEDIACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL "DR. JAVIER RAMÍREZ TOPETE", EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., JURISDICCIÓN SANITARIA IV CUAUHTÉMOC.



GERMEL CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
 Avda No 5034 Col. Llanitas Tel. 417-688-07 Chihuahua Chih
 E-mail: germel.construcciones@prodigy.net.mx

FORME E-7 CATALOGO DE CONCEPTOS(RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION)							
ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
10		REMEDIACION PARA ACREDITACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. JAVIER RAMIREZ TOPETE" EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH,					
11	1	Alimentacion electrica de unidades paquete con tubo pdg de 27 mm de diametro + 2.0 cables thw cal 4 + 1.0 cable thw cal. 10 para tierra, incluye: codos, tees, y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	ML	23.53	\$ 429.23	CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 23/100 M.N.	\$ 10,099.78
12	2	Suministro y colocacion de luminaria de 4 x 32 w, 127, para empotrar, marca Lithonia modelo GEB10IS NOM incluye: mano de obra, resanado, perfilado de bordes en los plafones por ajuste de dimensiones herramienta, equipo, retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion y funcionamiento P.U.O.T.	PZA	8.00	\$ 1,562.50	UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.	\$ 12,500.00
13	3	Restauracion de puerta de madera de dos hojas con barra contra impacto de aluminio y mirilla de vidrio, de dimensiones de 2.10 m de alto x 1.20 m de ancho y de 2.05 a 2.12 m de alto, incluye: lijado, resanado, aplicación de pintura a dos manos, colocacion, tornilleria para bisagras, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	pza	3.00	\$ 1,789.00	UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.	\$ 5,367.00
14	4	Retiro con recuperacion de 36 piezas vitrobloc en vano de acceso a quirofanos de dimensiones de 1.89 m de alto y 0.78 m de ancho incluye: retiro, colocacion al terminar los trabajos, adhesivos , herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	LOTE	1.00	\$ 1,680.01	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,680.01
15	5	Suministro y tendido de linea para gas LP con tuberia de 25 mm incluye: coporteria, fijacion, ranurado, materiales miselaneos, mano de obra, herramienta, equipo, prueba de hermeticidad, carreo, elevaciones, limpieza, plomeo, alineacion, andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T.	ML	14.80	\$ 409.54	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 54/100 M.N.	\$ 6,061.19
16	6	Adecuacion de ducterias existentes en area de quirofanos para segmentar por areas, incluye: cortes, 10 tapas de lamina	LOTE	1.00	\$ 2,054.46	DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N.	\$ 2,054.46


Ing. miguel gerza melendez
 Director General

REMDELACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL "DR. JAVIER RAMÍREZ TOPETE", EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., JURISDICCIÓN SANITARIA IV CUAUHTÉMOC.



GERMEL CONSTRUCCIONES S.A. de CV
 P. No. 603 Col. Cuanjates Tel 417-88-01 Cuautehuc, Chih.
 E-mail germelconstrucciones@prodigy.net.mx

FORME E-7 CATALOGO DE CONCEPTOS(RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION)							
ID	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
		galvanizada calibre 26, grapados, traslapes, aislantes, cejillas y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.					
		Total de REMODELACION PARA ACREDITACION DEL HOSPITAL GENERAL "DR. JAVIER RAMIREZ TOPETE" EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH,					\$ 37,762.44
		Subtotal de Presupuesto					\$ 37,762.44
						IVA 16%	\$ 6,041.99
						Total	\$ 43,804.43



Ing. miguel garza melendez
 Director General