

**Instalación de elevador en las Oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ubicado en la Calle Vicente Guerrero No 618 de esta Ciudad**

1.13	Pintura de Esmalte en Muros de los Baños, Marca Comex o similar, color por definir. Incluye una mano de sellador vinílico y dos manos de pintura a cubrir perfectamente la superficie, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	m2	208	\$48.00	\$9,984.00
1.14	Pintura Vinilica en plafon de tablarroca, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye una aplicación de sellador vinílico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	m2	52	\$48.00	\$2,496.00
1.15	Limpieza de materiales con acabado de ceramica o vidriados en lambrines con Acido Muriatico y Agua. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	m2	179.58	\$10.70	\$1,921.51
1.16	Limpieza de de muebles sanitarios con Acido Muriatico y Agua. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	22	\$145.00	\$3,190.00
1.17	Limpieza Fina para entrega de obra. Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	m2	236.68	\$11.00	\$2,603.48
1.18	Suministro y colocación de Dispensador rellenable de Jabón Liquido Marca Johnson & Johnson o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	3	\$360.33	\$1,080.99
1.19	Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	3	\$737.85	\$2,213.55
1.20	Suministro y colocación de Puerta de Tambor P-1 para vano de 0.80 x 2.10 mts. a base de Madera de Pino y triplay de Pino de 6 mm de espesor. Incluye jambas y cabezal de madera de pino de 4", bisagras de 3" A30 Serie 000 Marca Phillips o similar, cerradura de intercomunicación Modelo A52PS acabado cromo mate. Marca Scovill o similar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, pintura, acarreos, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	3	\$4,500.00	\$13,500.00
1.21	Lavabo ovalin de empotrar marca Lamosa. Incluye llave mezcladora marca Helvex modelo TV-180, mangueras alim., valv. Ang. cromada cespól cromado y materiales de fijacion y sellado.	pza	3	\$2,350.00	\$7,050.00
				Sub-Total	\$727,255.03
				Iva 16%	\$116,360.80
				Total	\$843,615.83