


Contrato 106/10

**Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra** **forma E-7**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASETA DE COBRO JIMENEZ				
3.01.01	TERRACERIAS				
009-D	CORTES				
1.	06 Excavaciones p.u.o.t. d) En rebajes de la corona y/o de terraplenes existentes 2) Cuando el material se desperdicie Precio U.: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	m3	15.50	204.26	3,166.03
009-D	Total de CORTES ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **		1.00	3,166.03	3,166.03
3.01.01	Total de TERRACERIAS ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **		1.00	3,166.03	3,166.03
3.01.02	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE				
047-X'	DEMOLICIONES				
2	01 Demoliciones, p.u.o.t. c) De concreto hidraulico 1) Simple Precio U.: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	m3	31.00	475.59	14,743.29
047-X'	Total de DEMOLICIONES ** CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **		1.00	14,743.29	14,743.29
3.01.02	Total de ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE ** CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. **		1.00	14,743.29	14,743.29
3.01.03	PAVIMENTACION				
086-E	SUB-BASES Y BASES				
3	05 Sub-bases o bases, p.u.o.t. b) Base: 1) Compactada al 95% a) Proveniente del banco que elija el contratista Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N. **	m3	15.50	195.57	3,031.34
086-E	Total de SUB-BASES Y BASES ** TRES MIL TREINTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **		1.00	3,031.34	3,031.34
086-O	LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS				
5	2 Carpetas de concreto hidraulico p.u.o.t. b) De concreto con acero de ref. o en juntas: 2) De fc=300kg/cm2 y 30cm de esp. Precio U.: ** TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **	m3	31.00	3,493.87	108,309.97
086-O	Total de LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTOS ** CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 97/100 M.N. **		1.00	108,309.97	108,309.97
3.01.03	Total de PAVIMENTACION ** CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **		1.00	111,341.31	111,341.31
1	Total de CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CASETA DE COBRO JIMENEZ ** CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 63/100 M.N. **		1.00	129,250.63	129,250.63
Subtotal de Presupuesto					129,250.63
** CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 63/100 M.N. **					
				I.V.A. 16.00%	20,680.10
				Total	149,930.73

\*\* CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M.N. \*\*

  
 ING. GILBERETO I. MORALES PEÑA