

83/10



INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA

Ingen. Mariana Blanca Orozco

R.F.C. BAOA - 630401 - NR0

Calle Misael Nuñez No. 1
Col. Misael Nuñez

Tel. 614-4350135
Chihuahua ; Chih.

PRESUPUESTO DE INSTALACION ELECTRICA EN LABORATORIO DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	IMPORTE
31	Suministro e instalacion de clavija a prueba de explosion CPP-416, mca. Crouse Hinds.	pza	10	\$ 2,772.90	\$ 27,729.00
32	Suministro e instalacion de compuesto y fibra para sellar, mca. Crouse Hinds.	pza	1	\$ 723.55	\$ 723.55
33	Suministro e instalacion de luminario a prueba de explosion con lampara incandescente de 100w, 127v., cat. EVICX2301, montaje en techo con salida 3/4", mca. Crouse Hinds.	pza	4	\$ 19,397.88	\$ 77,591.52
34	Suministro e instalacion a prueba de vapor con lampara incandescente de 100w, 127v., cat. VXHF25GP, montaje en techo con salida 3/4", mca. Crouse Hinds.	pza	1	\$ 6,023.70	\$ 6,023.70
35	Suministro e instalacion de apagador sencillo mca. Leviton incluye Tapa, condulet tipo F5 según regular, conectores, soporteria y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	4	\$ 504.46	\$ 2,017.82
36	Centro de carga trifasico de 20 circuitos con barras de 125amp., incluye los siguientes interruptores termomagnéticos, 2 interruptores de 3x15, uno de 2x15 y 7 de 1x20 y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 8,230.74	\$ 8,230.74
37	Centro de carga trifasico de 20 circuitos con barras de 125amp., incluye los siguientes interruptores termomagnéticos uno de 3x70amp., 11 de 1x20 y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza.	1	\$ 8,125.86	\$ 8,125.86
38	Suministro e instalacion de centro de carga 8 circuitos mca Square D QDD8 con tapa, inc. 3 interruptores de 1x20 amp.	pza	2	\$ 705.39	\$ 1,410.78
39	Suministro e instalacion de una UPS unidad ininterruible de energia de 3 kva con supresor de picos 120v	pza	1	\$ 29,580.20	\$ 29,580.20
40	Suministro e instalacion de desconectador de cuchillas 3 x 30 en gab. Nema 3R	pza	3	\$ 1,975.78	\$ 5,927.34
Subtotal					\$ 346,728.41
I.V.A.					\$ 55,476.55
Total					\$ 402,204.96

NOTA:

LOS PRECIOS ANTERIORES ESTAN SUJETOS A CAMBIOS DE A CUERDO A LAS VARIACIONES DEL MERCADO