

90/10

Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra

forma E-7

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|-------------------------|--|--------|----------|-----------------|------------|
| 17 | LOGOTIPO VIALIDAD NORTE - SUR EN CD. CAMARGO, CHIH. | | | | |
| 41 | Muro tipo "A" para logotipo de 3.95x2.47m fabricado con block de 20x20x40cm con refuerzo vert. del # 4 @ 40cm y hor. # 3 @ 63cm, relleno de conc. f'c=150 kg/cm ² en celdas y juntado con cem-arena 1:3, incl. corte con cortadora y demolición de banquetas de concreto donde se requiera, excavación por medios manuales o mec., recompaclación por medios mecánicos y afine, plantilla de conc. f'c=100 kg/cm ² de 5cm de esp., zapata corrida de 1.60x0.20m y 2.50m de long. de conc. f'c=200 kg/cm ² armada con 5 vars # 4 en sentido long. y vars # 4 @ 20cm en sentido transv., rodapie de block de 20x20x40cm con las mismas especificaciones del muro, relleno compactado por medios manuales, dala de desplante y cerramiento de 20x15cm de 2.47cm de long. de conc. f'c= 200 kg/cm ² armada con armex 15-15-4, material, mano de obra, cortes, desperdicios, fletes de materiales al lugar del muro, maniobras, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U.: ** DIECISEIS MIL SFISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 82/100 M N ** | pra | 2.00 | 16,653.82 | 33,307.64 |
| 42 | S y c de logotipo de 3.95x2.47m fabricado por Inter Ceramic en cerámica rectificada de 49x49cm mod. Ballico color rojo Troya, verde Circle y blanco Itaca, textos en mosaico de acuerdo a plano, angulo de aluminio de 1/2" en todas sus aristas, asentado con adhesivo y juntado con boquilla sin arena incl. mats, m de o, harr, andamios, eq y todo lo necesario para su correcta ejec. Precio U.: ** TRFINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRFINTA Y SFIS PESOS 94/100 M N ** | pra | 4.00 | 31,836.94 | 127,347.76 |
| 17 | Total de LOGOTIPO VIALIDAD NORTE - SUR EN CD. CAMARGO, CHIH. | | 1.00 | 160,655.40 | 160,655.40 |
| Subtotal de Presupuesto | | | | | 160,655.40 |
| | | | | I. V. A. 16.00% | 25,704.86 |
| | | | | Total | 186,360.26 |