

Contrato 96/10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE COMUNICACIONES

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS NATURALES

**PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL 3-A**  
**TRAMO: CAMINO E.C. km. 10.25(Cuauhtemoc-Alvaro Obregon)- Campo 21**  
**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	<b>PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO E.C. KM 10.25(CUAUH - ALVARO OBREGON) - CAMPO 21</b>		<b>1.00</b>	<b>1'130,787.36</b>	
1	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos, por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05) y EP-130) c) Emulsiones asfálticas: 2) Empleadas en riegos: a) En riego de impregnacion	lt	40,500.00	10.89	441,045.00
2	086-G MATERIALES ASFALTICOS 07 Materiales asfálticos , por unidad de obra terminada(Inciso 3.01.03.076-H.05 y EP-130) c) Emulsiones asfálticas 2) Empleadas en riegos c) En riego de liga	lt	40,500.00	10.57	428,085.00
3	086-M RIEGO DE SELLO 04 Riego de sello, por unidad de obra terminada(Inciso: 082-H03) a) Utilizando material petreo 3-A 1) Proveniente del banco que elija el contratista.(EP-144)	M3	248.00	1,055.07	261,657.36
	<b>Total de PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PETREO 3-A DEL CAMINO E.C. KM 10.25(CUAUH - ALVARO OBREGON) - CAMPO 21</b>		<b>1.00</b>	<b>1'130,787.36</b>	<b>1'130,787.36</b>
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>1'130,787.36</b>
				<b>16% IVA</b>	<b>180,925.98</b>
				<b>Total</b>	<b>1'311,713.34</b>

