

97/10

## MARTIN FRANCISCO SALAS LARA

A CONTINUACION PRESENTO A UDS. EL PRESUPUESTO DE :

REHABILITACION DE FALSO PLAFON EN BAÑOS Y DORMITORIOS DEL INTERNADO DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE CEROCAHUI, MUNICIPIO DE URIQUE

|    | CONCEPTO  | UNIDAD | CANT   | P.U.     | IMPORTE   |
|----|---|--------|--------|----------|-----------|
| 1  | RETIRO DE LUMINARIA   | PZA    | 19     | 150.19   | 2,853.61  |
| 2  | FALSO PLAFON A BASE DE DUROCK INC. BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.   | m2     | 39     | 305.29   | 11,906.31 |
| 3  | COLOCACION DE LAMPARA INC. TORNILLERIA, CINTA DE AISLAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION  | pieza  | 19     | 273.98   | 5,205.62  |
| 4  | SELLADO DE GOTERAS EN TECHUMBRE DE GALVATEJA EN TORNILLERIA INCLUYE : CALAFATEOS Y SELLADO DE UNIONES CON FESTERGROUT O SIMILAR   | M2     | 259.23 | 43.92    | 11,385.38 |
| 5  | REUBICACION DE MOBILIARIO PARA ACCESO A TRABAJOS EN PLAFON  | LOTE   | 1      | 1,535.52 | 1,535.52  |
| 6  | DESMONTAJE DE MACHIMBRE DE MADERA EN TECHO EXISTENTE, PARA SU REUTILIZACION.  | m2     | 160.47 | 30.95    | 4,966.55  |
| 7  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHIMBRE DE 3/4" DE PINO, MADERA DESFLEMADA INC. PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION                        | M2     | 70.67  | 922.24   | 65,176.54 |
| 8  | CUADRICULADO DE MADERA PARA RIGIDIZAR ELEMENTOS DEL FALSO PLAFON, FIJADO A POLINERIA, INCLUYE: TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION                 | M2     | 160.47 | 124.97   | 20,053.94 |
| 9  | MOLDURA PARA REMATE DE FALSO PLAFON (DUELA) Y MURO , INC. MATERIALES Y MANO DE OBRA   | ml     | 105.8  | 42.44    | 4,490.15  |
| 10 | RECOLOCACION DE MACHIMBRE DE 3/4" DE PINO INC. PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION  | M2     | 90.025 | 546.1    | 49,162.65 |
| 11 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA  | lote   | 1      | 2,444.26 | 2,444.26  |
| 12 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION (MARCA COMEX PRO-1000)        | m2     | 79.46  | 58.72    | 4,665.89  |
| 13 | SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ POLIFORM 25000 PARA BARRA DE CONTROL , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.            | m2     | 14.72  | 76.19    | 1,121.52  |
| 14 | ACARREO DE MATERIAL (ESCOBRO) DEL LUGAR DE TRABAJO HASTA UN PUNTO FUERA DE LAS INSTALACIONES PARA SU PORTERIOR RETIRO   | m3     | 14.00  | 101.95   | 1,427.30  |
| 15 | SELLADO DE HUECOS EN UNION DE MURO CON LAMINA CON POLIURETANIO, INC. MATERIALES Y AMNO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.                                | ML     | 26.6   | 121.5    | 3,231.90  |
| 16 | RETIRO DE ESCOBRO FUERA DE LA OBRA  | m3     | 14     | 100.32   | 1,404.48  |
| 17 | SUMINISTRO Y APLICACION DE BARNIZ POLIFORM 25000 PARA CORTINERO DE MADERA , INCLUYE LIJADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION. | PZA    | 26     | 127      | 3,302.00  |

194,333.62  
31,093.38  
225,427.00

ATENTAMENTE

MARTIN FRANCISCO SALAS LARA  
R.F.C. SALM-630504-Q45