

**Catalogo de Conceptos y Cantidades de Obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, PREVIO, DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** DOCE PESOS 79/100 M.N. **	M2	990.00	12.79	12,662.10
2	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40CM RELLENO DE CONC. F'c=100 KG/CM2 ASENTADO CON CEM-ARENA 1:3 INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N. **	M2	42.00	456.26	19,162.92
3	ENRASE DE MEZCLA CEM-ARENA 1:4 DE 20CM DE ANCHO Y 12CM DE ESP. PROMEDIO PARA NIVELACION DE RODAPIE INCL. REFUERZO DE ALAMBRO DE 1/4" LONGITUDINAL, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. **	ML	120.00	145.78	17,493.60
4	SUM. Y TENDIDO A MANO DE MATERIAL DE BANCO TRITURADO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS AL 80% INCL. CARGA Y ACARREO, TENDIDO, HUMECTACION, AFINADO A MANO, NIVELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N. **	M3	370.00	262.38	97,080.60
5	SUM. Y COLOC. DE POLIETILENO (HULE NEGRO) PARA PROTECCION DE FIRMES EXISTENTES Y FACILITAR POSTERIOR LIMPIEZA INCL. CORTE, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOC. Precio U.: ** CATORCE PESOS 13/100 M.N. **	M2	989.00	14.13	13,974.57
6	SUM. Y COLOC. DE ANCLAS DE VAR. CORR. DE 3/8" DE 0.30M PROM. @ 4.00M PARA ANCLAJE AL FIRME EXISTENTE DE RODAPIE Y ENRASE INCL. PLANTA GENERADORA, ROTOMARTILLO, CORTE Y DESPERDICIO, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** CINCUENTA Y UN PESOS 06/100 M.N. **	PZA	40.00	51.06	2,042.40
7	APLANADO DE MEZCLA CEM-ARENA 1:3 DE 2 CM DE ESP. ACABADO FINO O RAYADO VERTICAL +EN RODAPIE DE 15 A 40CM DE ALTURA INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **	ML	70.00	71.08	4,975.60
8	RETIRO DE MATERIAL DE BANCO INCL. TRASPALCO A ZONA DE CARGA Y CARGA MANUAL PARA NO MALTRATAR FIRME EXISTENTE, ACARREO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** NOVENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **	M3	500.00	99.75	49,875.00
9	DEMOLICION DE RODAPIE DE BLOCK Y/O DALA DE CERRAMIENTO INCL. TRASPALCO A ZONA DE CARGA Y CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, ACARREO FUERA DE OBRA DEL MAT. DE DEM. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** CUARENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **	ML	120.00	48.62	5,834.40
10	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA INCL. BARRIDO MANUAL, LIMPIEZA DE FIRME ESTAMPADO EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC. Precio U.: ** SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N. **	LOTE	1.00	7,578.81	7,578.81
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>230,680.00</b>
** DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. **					
				I. V. A. 16.00%	36,908.80
				Total	267,588.80
** DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **					