


Reparación de Detalles en el Hospital Infantil de Especialidades (HIES)
Ubicado en Av. Gral. Carlos Pacheco y Blvd. Juan Pablo II
En esta ciudad de Chihuahua, Chih.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
Trabajos Realizados en el Hospital de Especialidades Infantil (HIES)					
AREA 1 AUTORIZADA					
1.1	Demolicion y Resane en muros de exterior a base de mezcla mortero-cemento en distintas areas del del edificio destinado a consultorios y salas anexas (edificio de 1 planta) Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta Ejecucion. Total: ** TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N. **	70.00	m2	\$ 45.63 \$	3,194.10
1.2	Demolicion del volado exterior de ventanas para la construccion de chafflan a base de mezcla de mortero autonivelante (Grout) del edificio destinado a consultorios y salas anexas (edificio de 1 planta) Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta Ejecucion. Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	134.00	ml	\$ 148.32 \$	19,874.88
1.3	Suministro y colocacion de Pintura vinilica 7 años Berelinte en muros de exterior de edificio color Blanco igualado a color existente Incluye: colocacion de sellador vinilico Berel 570 y Blaco España para cerrado de fisuras, herramientas, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Total: ** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N. **	1,070.00	m2	\$ 54.03 \$	57,812.10
Total de AREA 1 AUTORIZADA				\$	80,881.08
** OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **					
AREA 2 AUTORIZADA					
2.1	Demolicion y Resane en muros de exterior a base de mezcla mortero-cemento en distintas areas del del edificio destinado a consultorios y salas anexas (edificio de 1 planta) Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta Ejecucion. Total: ** NOVECIENTOS DOCE PESOS 60/100 M.N. **	20.00	m2	\$ 45.63 \$	912.60
2.2	Demolicion del volado exterior de ventanas para la construccion de chafflan a base de mezcla de mortero autonivelante (Grout) del edificio destinado a consultorios y salas anexas (edificio de 1 planta) Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y todo lo necesario para su correcta Ejecucion. Total: ** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	28.00	ml	\$ 148.32 \$	4,152.96
2.3	Suministro y colocacion de Pintura vinilica 7 años Berelinte en muros de exterior de edificio color Blanco igualado a color existente Incluye: colocacion de sellador vinilico Berel 570 y Blaco España para cerrado de fisuras, herramientas, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Total: ** SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	1,430.00	m2	\$ 54.03 \$	77,262.90
2.4	Suministro y Colocacion de Pintura Vinilica Satinada de Color Rojo flama de la linea Berelinte Igualada a color Existente en Area de Resguardo de Escaleras para salida de Emergencia por la parte Interior de la misma, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 40/100 M.N. **	220.00	m2	\$ 56.32 \$	12,390.40
Total de AREA 2 AUTORIZADA				\$	94,718.86
** NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 86/100 M.N. **					
AREA 3 AUTORIZADA					
3.1	Resane de Plafones dañados o con detalles de instalacion inicial en 4 niveles del Edificio destinado para Hospitalizacion, realizados a base de cinta Perfacinta reforzada y pasta Redimix, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramientas y todo lo necesari para su correcta ejecucion. Total: ** CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	1.00	lote	\$ 53,582.51 \$	53,582.51
3.2	Suministro y colocacion de Pintura vinilica 7 años Berelinte en Plafon de Area de Hospitalizacion en 4 Niveles del Edificio color Blanco igualado a color existente Incluye: colocacion de sellador vinilico Berel 570, teipeado y proteccion para equipo instalado en plafon, Compresor Avispa para su colocacion, limpieza, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	3,360.00	m2	\$ 54.03 \$	181,540.80

Ing. Adalberto González Márquez
 Administrador Único

Construcciones y Maquinaria González S.A. de C.V.



Reparación de Detalles en el Hospital Infantil de Especialidades (HIES)
 Ubicado en Av. Gral. Carlos Pacheco y Blvd. Juan Pablo II
 En esta ciudad de Chihuahua, Chih.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
Total: ** CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **					
Total de AREA 3 AUTORIZADA				\$	235,123.31
** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 31/100 M.N. **					
AREA 4 AUTORIZADA					
4.1	Limpieza fina de los 4 niveles del Edificio destinado para Hospitalización. Incluye: Químicos, Herramientas, Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	lote	\$ 28,028.98	\$ 28,028.98
Total: ** VEINTIOCHO MIL VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N. **					
Total de AREA 4 AUTORIZADA				\$	28,028.98
** VEINTIOCHO MIL VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N. **					
AREA 5 AUTORIZADA					
5.1	Trabajo Consistente en: Demolicion de muro en Sala de Refrigeracion y Reconocimiento, Introducir Refrigerador a Sala con un Peso Aproximado de 800 Kg, Reconstruccion de Muro a base de Block 20*20*40 asentado con mezcla arena-cemento, Enjarre exterior a base de mezcla mortero-cemento, Colocacion de Sellador y Pintura Vinilica Blanca Berelinte en el exterior, Colocacion de marmol ceramico en muro cuadros de 60*30 en el Interior de la Sala. Incluye: Materiales, Mano de Obra, Limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	lote	\$ 16,675.36	\$ 16,675.36
Total: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
Total de AREA 5 AUTORIZADA				\$	16,675.36
** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **					
Total de Trabajos Realizados en el Hospital de Especialidades Infantil (HIES)				\$	455,427.59
** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	455,427.59
** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 59/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 72,868.41
				Total	\$ 528,296.00
** QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					

Ing. Adalberto González Márquez
 Administrador Único

Construcciones y Maquinaria González S.A. de C.V.