



CONSTRUCCIÓN DEL CAMPANARIO DE LA CATEDRAL DE LA DIOCESIS DE LA TARAHUMARA, EN
GUACHOCHI, CHIH.

PRESUPUESTO

NO.	CONCEPTO	UNI	VOL	P.U.	IMPORTE
ALBAÑILERIA Y ACABADOS					
1	Castillo en muro de 15 * 15 cm armada con 4 varillas de 3/8" estribos de alambón de 1/4" a 20 cm concreto hecho en obra de f'c=200kg/cm2	ml	195.00	\$ 531.07	\$ 103,558.65
2	muro de block de concreto ligero de 15 * 20 * 40 cms asentados con mezcla cemento-arena con una proporción de 1.4 espesor de 1.5 cm acabado común con refuerzos estructurales a base de escalerilla a dos hiladas, hasta una altura de 3.00 mts.	m2	194.00	\$ 266.08	\$ 51,619.52
3	aplanado acabado fino en muros, a base de mezcla cemento-arena proporción 1:4	m2	395.00	\$ 207.10	\$ 81,804.50
4	Suministro y colocación de fachada a base de cantera laminada de 1" de espesor, color café tabaco, asentada con mortero cemento arena a hueso.	m2	271.68	\$ 576.59	\$ 156,647.97
5	losa de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada de varillas de 3/8" 15 cms. En ambos sentidos	m2	41.58	\$ 1,772.08	\$ 73,683.09
6	suministro y colocación de ventana metálica de perfil tubular de 1*4mts. Incluye pintura esmalte	pza.	10.00	\$ 4,733.40	\$ 47,334.00
7	suministro y colocación de ventana metálica de perfil tubular de 0.5*0.5cms incluye pintura esmalte	pza.	6.00	\$ 591.68	\$ 3,550.08
8	moldura en sección triangular hecha con concreto f'c=150kg/cm2 armada con 3 varillas 3/8" y estribos de alambón de 1/4" 20cms.	ml	50.00	\$ 461.21	\$ 23,060.50
9	suministro y colocación de vitrales	m2	58.62	\$ 483.00	\$ 28,313.46
10	cruz de concreto f'c=150kg/cm2 armada de vrs 3/8" y estribos de alambón de 1/4" de 1.2 m de altura	pza.	1.00	\$ 1,222.44	\$ 1,222.44

11	firme de concreto armado con vrs 3/8" de 10 cm de espesor acabado común concreto hecho e obra de f ^c =150kg/cm2.	m2	15.73	\$ 222.99	\$ 3,507.63
12	cruz a base de perfil tubular de 3mts de altura	pza.	1.00	\$ 1,509.38	\$ 1,509.38
13	escalera metálica a base de perfiles y ángulo, incluye cargo directo por el costo directo de materiales y mano de obra, cortes, escuadrados, soldadura, pulido, pintura, limpieza y demás cargos derivados por el uso de equipo y herramienta	ml	7.73	\$ 4,830.00	\$ 37,335.90
14	centro de carga	sal	1.00	\$ 577.24	\$ 577.24
15	contacto polarizado	sal	9.00	\$ 655.25	\$ 5,897.25
16	luminario suspendido cristal en color níquel satin	sal	12.00	\$ 1,679.45	\$ 20,153.40
17	pintura de vinilica sobre superficies de muros aplanados a 2 manos, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramiento y equipo.	m2	720.00	\$ 102.58	\$ 73,857.60
18	reloj RC03	pza.	1.00	\$ 90,554.28	\$ 90,554.28
19	tubería conduit pared delgada de 1/12"	ml	150.00	\$ 64.93	\$ 9,739.50
20	tubería conduit pared delgada de 3/4"	ml	45.00	\$ 75.98	\$ 3,419.10
22	barandal de acero de 1.20m de altura a base de ptr y varilla redonda, incluye materiales y mano de obra necesaria para su correcta ejecución, soldadura, ptr, ángulos, limpieza y demás derivados por el uso de equipo y herramienta.	ml	13.36	\$ 1,630.13	\$ 21,778.54
23	techumbre de 6.5cm *6.5cm a base de polín de 6*6 y lámina galvanizada de color cal. 26	m2	42.25	\$ 543.38	\$ 22,957.81
				SUBTOTAL	\$ 862,081.84
				IVA	\$ 137,933.09
				TOTAL	\$ 1,000,014.93