

REMODELACIÓN DEL TEMPLO BIBLIA ABIERTA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1.1.1	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CUBIERTA A BASE DE CABRILLAS DE MADERA Y TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	182.96	92	16,832.32
1.1.2	DESMANTELAMIENTO DE PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2", INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	182.96	85.01	15,553.43
1.1.3	RETIRO CON RECUPERACION DE LAMPARAS DE 2.44 M, INCLUYE ALMACENAJE DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	12	250	3,000.00
1.1.4	RETIRO DE REJILLAS PARA CLIMA, CON RECUPERACION, INCLUYE ALMACENAJE DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	10	150	1,500.00
1.1.5	RETIRO CON RECUPERACION DE ABANICOS DE TECHO, INCLUYE ALMACENAJE DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	2	480	960
1.1.6	RETIRO CON RECUPERACION DE PROYECTOR, INCLUYE ALMACENAJE DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1	850	850

REMODELACIÓN DEL TEMPLO BIBLIA ABIERTA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
CIMENTACION					
1.2.1	TRAZO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS. INCLUYE LOCALIZACION GENERAL, MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE BANCOS DE NIVEL Y MOJONERAS.	M2	182.61	8.5	1,552.19
ESTRUCTURA METALICA					
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =217.88 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA ALQUIDALICA DE ESMALTE, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1	7,700.00	7,700.00
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =215.23 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	PZA	1	7,560.00	7,560.00
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-3, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =208.30 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	PZA	1	7,350.00	7,350.00

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-4, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =197.68 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	PZA	1	6,930.00	6,930.00
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-5, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =199.57 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	PZA	1	7,000.02	7,000.02
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-6, CUERDA SUPERIOR A BASE DE 2 PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CUERDA INFERIOR A BASE DE PER 1, 1/2" BLANCO H-50, CELOSIA A BASE DE 1 PER 1, 1/2" BLANCO, PESO =156.35 KGS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,	PZA	1	5,600.00	5,600.00
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO L-1 A BASE DE POLIN 4EP14 ACERO C.C., INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	202.44	110	22,268.40

REMODELACIÓN DEL TEMPLO BIBLIA ABIERTA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA FLAMBEO CF A BASE DE TUBO MECANICO DE 1/2" DE DIAMETRO EN ACERO A-36 INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	62.31	45	2,803.95
1.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 2" X 1/4", LONG=10 CM CONEXIONES PARA LARGEROS Y CONTRAFLAMBEOS. INCUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	117	16.4	1,918.80
1.3.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP DE 1/8" X 8 X 15 CM, CONEXIONES PARA LARGEROS Y ARMADURAS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, SOLDADURA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	PZA	122	20.6	2,513.20
1.3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GR 100 GALVANIZADA CALIBRE 26 EN CUBIERTA, INCLUYE MATERIAL, CABALLETE GALVANIZADO, MANO DE OBRA, SOLDADURA, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	182.61	148.01	27,028.11
ALBAÑILERIA					

REMODELACIÓN DEL TEMPLO BIBLIA ABIERTA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.4.1	DALA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 20 X 20 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" DE DIAMETRO, ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 20 CM, CONCRETO F'c=250 KG/CM2. PREMEZCLADO Y BOMBEADO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLADO, CIMBRADO COMUN, DESCIMBRADO, CURADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	55.71	340	18,941.40
ACABADOS					
1.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON DE TABLARROCA DE 1/2" SOBRE BASTIDOR DE CANALETAS CARGADORAS CALIBRE 20 Y CANAL LISTON CALIBRE 26. INCLUYE CORTES PARA COLOCACION DE LUMINARIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	182.96	320	58,547.20
1.5.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN PLAFON, COLOR POR DEFINIR, BASE DE PAGO DESCONTANDO VANOS, INCLUYE PERFILADO DE ARISTAS, EN PUERTAS Y VENTANAS, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, LAS MANOS NECESARIAS DE PINTURA HASTA LOGRAR UN ACABADO UNIFORME, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	182.96	46	8,416.16

REMODELACIÓN DEL TEMPLO BIBLIA ABIERTA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.5.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX EN MUROS INTERIORES, COLOR POR DEFINIR, BASE DE PAGO DESCONTANDO VANOS, INCLUYE PERFILADO DE ARISTAS, EN PUERTAS Y VENTANAS, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, LAS MANOS NECESARIAS DE PINTURA HASTA L	M2	195	46	8,970.00
1.5.4	COLOCACION DE LAMPARAS DE 2.44 M RECUPERADAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	12	320	3,840.00
1.5.5	COLOCACION DE REJILLAS RECUPERADAS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	10	210	2,100.00
1.5.6	COLOCACION DE ABANICOS RECUPERADOS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	2	630	1,260.00
1.5.7	COLOCACION DE PROYECTOR RECUPERADO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	PZA	1	1,250.00	1,250.00
SUBTOTAL					242,245.18
IVA					38759.2288
TOTAL					281,004.41