

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ADECUACION Y REMODELACION DE PUENTE VEHICULAR "15 DE MAYO" EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

PRESUPUESTO

GLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
AL	ALBANILERIA				
AL4	Suministro y colocacion de muro bajo de block de concreto, en medida nominal de 20 x 20 x 40 cms, a cualquier nivel, asentado con mortero chiviscar arena 1:5, bopquilla de 1 cms, incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios, elevacion, limpieza de obra y sacado de material sobrante fuera de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	2.62	\$253.97	\$665.40
AL5	Aplanado en acabado fino, de mezcla de mortero-arena fina 1:4 y 5% de cemento en volúmen, de 1 cm de espesor, incluye curado con agua, fletes, desperdicios, equipo, materiales, mano de obra, herramienta necesaria, limpieza del área de trabajo y retiro de material fuera de la obra.	M2	5.24	\$130.22	\$682.35
AL6	Suministro y colocación de concreto estampado en banquetas exteriores, Modelo Ladrillo Inglés color Franciscan red de Neocreto de 5 cm. De espesor sobre losa, con acabado epoxico natural. Incluye: Incluye, pegacreto, mano de obra, herramienta, limpieza de obra, cortes y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	132.26	\$326.43	\$43,173.63
AL8	Carga y retiro fuera de la obra del material sobrante de los trabajos de excavaciones, medido compacto, incluye acarreos, traspaleo, limpieza de obra y todo lo necesario para su correcta realización.	M3	435.45	\$142.51	\$62,055.98
AL9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASTILLO DE SECCION 0.25 X 0.25 X 1.32 M DE ALTURA, PARA ANCLAJE DE CANTERA, ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 6 Y ESTRIBOS CON VARILLA NO. 3 A CADA 0.20 M, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ANCLAJE, ARMADO COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	12.00	\$640.40	\$7,684.80
AL10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASTILLO DE SECCION 0.22 X 0.22 Y 1.32 M DE ALTO, PARA ANCLAJE DE POSTES DE ALUMBRADO, ARMADO CON 4 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS CON VARILLA NO. 3 A CADA 0.20 M, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE ANCLAJE, ARMADO, COLADO, 4 ANCLAS CON VARILLA ROSCADA DE 3/4, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	8.00	\$880.47	\$7,043.76
CA	ELEMENTOS DE CANTERA				
CA1	Suministro e instalación pilastra de cantera natural labrada, según detalle 05 de plano PG A300, incluye material, herramienta, mano de obra, detallado, resanes, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$4,175.79	\$83,515.80
CA2	Suministro e instalación de corona con remate piramidal de cantera natural labrada, elaborada en cuatro partes, según detalle 05 de plano PG A300, incluye material, herramienta, mano de obra, detallado, resanes, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	20.00	\$669.26	\$13,385.20
CA3	Suministro e instalación de sardinel de cantera natural labrada, según detalle 06 de plano PG A300, incluye material, herramienta, mano de obra, detallado, resanes, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	83.58	\$1,029.86	\$86,075.70
CA4	Suministro e instalación de arco de cantera natural labrada, según detalle 07 de plano PG A300, incluye material, herramienta, mano de obra, detallado, resanes, traslados y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	2.15	\$970.22	\$2,085.97
CA5	Suministro y colocacion de placa de cantera con el nombre del puente " 15 de Mayo " de seccion 1.50 x 0.45 mts. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	1.00	\$4,889.06	\$4,889.06
P	PINTURA				
P-02	Suministro y colocacion de pintura vinilica sobre aplanado en color EDDYSTONE-8195D galeria osel oro millenium o similar, incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado.	M2	5.24	\$45.37	\$237.74
P-03	Suministro y colocacion de pintura alquidica en herreria, en color intenso, marca osel oro o similar, incluye material de resane, desperdicios, herramienta, equipo, andamiaje, retiro de materiales y limpieza una vez terminado	M2	167.16	\$49.96	\$8,361.31
IE	INSTALACION ELECTRICA				