

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

C. Albino Mireles No. 2805 Col. Guadalupe  
 Tel. (614) 418 3112 Fax (614) 411 8806

Cd. Chihuahua, Chih.

CLIENTE: SCOP

OBRA: INSTALACION ELECTRICA RESIDENCIA SAN LORENZO

UBICA SAN LORENZO (DELICIAS)

| Clav | Descripción | Presupuesto | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|-------|
|------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|-------|

A INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION EN RESIDENCIA SAN LORENZO

|     |   |     |        |             |    |           |
|-----|---|-----|--------|-------------|----|-----------|
| 1.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LOW BAY DE 175W PARA MONTAJE EN TECHO, INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE GRUA, CONSUMIBLES COMO LAMPARA, CONECTORES Y CINTA DE AISLAR, ASI COMO TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 10.00  | \$ 5,300.00 | \$ | 53,000.00 |
| 2.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE 2X59 127V MONTADA EN TECHO DE TALLERES, INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, BALASTRO, LAMPARAS, CONECTORES Y CINTA DE AISLAR, ASI COMO TODOLO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO                    | PZA | 6.00   | \$ 2,950.00 | \$ | 17,700.00 |
| 3.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3X60 Amp Y DERIVADOS SEGUN REQUERIMIENTO   | PZA | 3.00   | \$ 2,835.00 | \$ | 8,505.00  |
| 4.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW LS CAL 8, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO   | ML  | 600.00 | \$ 19.50    | \$ | 11,700.00 |
| 5.  | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PARA CABLE 6A1-12CU   | PZA | 40.00  | \$ 95.00    | \$ | 3,800.00  |
| 6.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 127 V 2 POLOS + TIERRA, INCLUYE TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO   | PZA | 14.00  | \$ 475.00   | \$ | 6,650.00  |
| 7.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE USO EXTERIOR 220 V 2 POLOS + TIERRA, INCLUYE TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,   | PZA | 6.00   | \$ 589.00   | \$ | 3,534.00  |
| 8.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR CON TAPA 127 V   | PZA | 1.00   | \$ 230.00   | \$ | 230.00    |
| 9.  | SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO AHORRADOR Y SOCKET PARA TECHO EN CASETA  | PZA | 1.00   | \$ 160.00   | \$ | 160.00    |
| 10. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA DE 3/4 " INCLUYE TODO LO NECESARIO  | ML  | 150.00 | \$ 75.00    | \$ | 11,250.00 |
| 11. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS PD  | PZA | 20.00  | \$ 30.00    | \$ | 600.00    |
| 12. | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO 40X40 CM   | PZA | 2.00   | \$ 2,149.00 | \$ | 4,298.00  |
| 13. | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO EXTERIOR  | PZA | 1.00   | \$ 5,500.00 | \$ | 5,500.00  |
| 14. | ELABORACION DE PROYECTO DEFINITIVO  | PZA | 1.00   | \$ 9,500.00 | \$ | 9,500.00  |
| 15. | UNIDAD DE VERIFICACION  | PZA | 1.00   | \$ 9,500.00 | \$ | 9,500.00  |

ING. AVARDO RUIZ MUÑOZ



DL-68/14

DC-68/14

CONTROL Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

C. Albino Mirales No. 2805 Col. Guadalupe  
Tel: (614) 418 3112 Fax (614) 411 8806  
Cd. Chihuahua, Chih.

CLIENTE: SCOP

OBRA: INSTALACION ELECTRICA RESIDENCIA SAN LORENZO


UBICA SAN LORENZO (DELICIAS)

FECHA: 13 SEPTIEMBRE 2014

| Clav        | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio U. | Total |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------|-------|
| Presupuesto |             |        |          |           |       |

SUBTOTAL \$ 136,427.00  
 IVA \$ 21,828.32  
 TOTAL \$ 158,255.32

ING. AMADO RUIZ M

  
 ING. AMADO RUIZ V. VIZOZ