

13/10

Gobierno del Estado de Chihuahua
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
OBRA: PRODUCCIÓN DE MATERIAL PETREO 3/4" y 3-A DEPOSITADO EN LOS ALMACENES ESPECIFICADOS
PARA LA LOS CENTROS DE TRABAJO PARRAL Y CAMARGO

LICITACION: POR INVITACION

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS NATURALES

RELACION DE CONCEPTOS DE TRABAJO Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION						
Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
	3.01.03 PAVIMENTACION	1.00			1'052,301.06	
1	086-F MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS 09 Materiales que requieren triturarse parcialmente y cribarse, por unidad de obra terminada(inciso 075-H.07 y Ep-144a y 144b), sueltos: b) Por una (1) malla 2) De diecinueve (19) milímetros (3/4") a) Del banco que elija el contratista depositado en los siguientes almacenes: Km. 1+300 del camino El Granillo - San Fco. del Oro	500.00	m3	CIENTO DOCE PESOS 13/100 M.N.	112.13	56,065.00
2	086-F MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS 09 Materiales que requieren triturarse parcialmente y cribarse, por unidad de obra terminada(inciso 075-H.07 y Ep-144a y 144b), sueltos: b) Por una (1) malla 2) De diecinueve (19) milímetros (3/4") a) Del banco que elija el contratista depositado en los siguientes almacenes: Km. 4+000 del camino Puerto Justo - Balleza - Guachochi	500.00	m3	CIENTO SIETE PESOS 71/100 M.N.	107.71	53,855.00
3	086-F MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS 09 Materiales que requieren triturarse parcialmente y cribarse, por unidad de obra terminada(inciso 075-H.07 y Ep-144a y 144b), sueltos: b) Por dos(2) mallas 3) De diez(10) milímetros (3/8") y la numero ocho(8) para producir material 3-A a) Del banco que elija el contratista depositado en los siguientes almacenes: Km. 223+000 del camino km 188(Savalza) - Jimenez	1,287.00	m3	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.	275.40	354,439.80
4	086-F MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS 09 Materiales que requieren triturarse parcialmente y cribarse, por unidad de obra terminada(inciso 075-H.07 y Ep-144a y 144b), sueltos: b) Por dos(2) mallas 3) De diez(10) milímetros (3/8") y la numero ocho(8) para producir material 3-A a) Del banco que elija el contratista depositado en los siguientes almacenes: Km. 197+000 del camino km 188(Savalza) - Jimenez	1,287.00	m3	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N.	268.76	345,894.12
5	086-F MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CARPETAS Y MEZCLAS ASFALTICAS 09 Materiales que requieren triturarse parcialmente y cribarse, por unidad de obra terminada(inciso 075-H.07 y Ep-144a y 144b), sueltos: b) Por dos(2) mallas 3) De diez(10) milímetros (3/8") y la numero ocho(8) para producir material 3-A a) Del banco que elija el contratista depositado en los siguientes almacenes: Km. 32+000 del camino Jimenez - Camargo	926.00	m3	DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.	261.39	242,047.14
	Total de 3.01.03 PAVIMENTACION	1.00			1'052,301.06	1'052,301.06
	Subtotal de Presupuesto					1'052,301.06
					16% I.V.A.	168,368.17
					Total	1'220,669.23


ING. JOSE TORRESDEY SAENZ
PROPIETARIO