

**INSTALACION DE UNIDADES DE CALEFACCION EN EL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL
EN BUENAVENTURA (GHH)**

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 140 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada	PZA	1.00	\$ 13,471.79	\$ 13,471.79
2	Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 100 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada	PZA	2.00	\$ 12,645.22	\$ 25,290.43
3	Instalación de unidad de calefacción la cual incluye: base metálica, interconexión eléctrica, arranque y pruebas de funcionamiento.	LOTE	3.00	\$ 4,077.77	\$ 12,233.31
4	Ducto construido en lámina galvanizada de primera calidad según estándares de SMACNA, de los siguientes calibres: C-24	KG	320.00	\$ 48.49	\$ 15,517.57
5	Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipo acitrón.	M2	23.86	\$ 154.29	\$ 3,681.45
6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" para interconexión de calefacciones	ML	15.00	\$ 212.04	\$ 3,180.54
7	Suministro e instalación de difusores de inyección y rejillas de retorno, marca Vermont fabricadas en aluminio y esmaltadas color hueso	LOTE	1.00	\$ 9,464.17	\$ 9,464.17
8	Suministro e instalación de extractor marca BROAM modelo L100	LOTE	4.00	\$ 3,240.83	\$ 12,963.33
9	Suministro e instalación de regulador para gas lp marca Lobo	LOTE	4.00	\$ 498.58	\$ 1,994.33
				SUBTOTAL	\$ 113,444.43
				16% IVA	\$ 18,164.51
				TOTAL	\$ 131,608.94