

**INSTALACION DE UNIDADES DE CALEFACCION EN EL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL
EN BOCOYNA, CHIH.**

PRESUPUESTO

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 140 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada | PZA | 1.00 | \$ 13,471.79 | \$ 13,471.79 |
| 2 | Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 100 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada | PZA | 2.00 | \$ 12,645.22 | \$ 25,290.43 |
| 3 | Instalación de unidad de calefacción la cual incluye: base metálica, interconexión eléctrica, arranque y pruebas de funcionamiento. | LOTE | 3.00 | \$ 4,077.77 | \$ 12,233.31 |
| 4 | Ducto construido en lámina galvanizada de primera calidad según estándares de SMACNA, de los siguientes calibres: C-24 | KG | 320.00 | \$ 48.49 | \$ 15,517.57 |
| 5 | Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipo acitrón. | M2 | 23.86 | \$ 154.29 | \$ 3,681.45 |
| 6 | Suministro e instalación de tubería de cobre tipo "L" para interconexión de calefacciones | ML | 15.00 | \$ 212.04 | \$ 3,180.54 |
| 7 | Suministro e instalación de difusores de inyección y rejillas de retorno, marca Vermont fabricadas en aluminio y esmaltadas color hueso | LOTE | 1.00 | \$ 9,464.17 | \$ 9,464.17 |
| 8 | Suministro e instalación de extractor marca BROAM modelo L100 | LOTE | 4.00 | \$ 3,240.83 | \$ 12,963.33 |
| 9 | Suministro e instalación de regulador para gas lp marca Lobo | LOTE | 4.00 | \$ 498.58 | \$ 1,994.33 |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 97,796.92 |
| | | | | 16% IVA | \$ 15,647.51 |
| | | | | TOTAL | \$ 113,444.43 |