INSTALACION DE UNIDADES DE CALEFACCION EN EL CENTRO REGIONAL DE PROTECCION CIVIL EN GUACHOCHI, CHIH.

PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 140 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada	PZA	1.00	$ 13,471.79	$ 13,471.79
2	Suministro de unidad de calefacción marca Trane con una capacidad de 100 MBTU, para trabajar corriente 110/1/60 a gas lp. Interperizada	PZA	2.00	$ 12,645.22	$ 25,290.43
3	Instalación de unidad de calefacción la cual incluye: base metálica, interconexión eléctrica, arranque y pruebas de funcionamiento.	LOTE	3.00	$ 4,077.77	$ 12,233.31
4	Ducto construido en lámina galvanizada de primera calidad según estándares de SMACNA, de los siguientes calibres: C-24	KG	320.00	$ 48.49	$ 15,517.57
5	Recubrimiento para ductos exteriores a base de fibra de vidrio en 1.5" de espesor, membrana de refuerzo e impermeabilizante tipi acitrón.	M2	23.86	$ 154.29	$ 3,681.45
6	Suministro e instalación de tuberia de cobre tipo "L" para interconexión de calefacciones	ML	15.00	$ 212.04	$ 3,180.54
7	Suministro e instalación de difusores de inyección y rejillas de retorno, marca Vermont fabricadas en aluminio y esmaltadas color hueso	LOTE	1.00	$ 9,464.17	$ 9,464.17
8	Suministro e instalación de extractor marca BROAM modelo L100	LOTE	4.00	$ 3,240.83	$ 12,963.33
9	Suministro e instalación de regulador para gas lp marca Lobo	LOTE	4.00	$ 498.58	$ 1,994.33
				SUBTOTAL	$ 97,796.92
				16% IVA	$ 15,647.51
				TOTAL	$ 113,444.43